

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI 6007

修改版次：B

工程編號：J835

工程名稱：TKO 118 平台

工程項目：Glass Wall — 確認廠用鋁料BM供訂購

收件人：陳統 - 倉庫

發件人：Cedric

日期：2016. 10. 17

要求提供 /  確認 事項：

- |  |                                     |                               |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.           | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.           | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.             | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其他：鋁料 BM |                                     |                               |

內容：請提供鋁料 BM 訂購

請在 2016. 11. 18 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+ 62

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部     連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 2252/16 (FTP)

發件人簽署：

2016. 10. 17

項目經理簽署：

鋁型材B.M.表

BM編號:		修改版次:		有顏色鋁料(Kg):		無電鍍鋁料(Kg):		V.F.總面積(米 <sup>2</sup> ):		2273.951				
工程號:		J-835		計算:		曾建平		日期:		18/9/2016				
地盤名稱:		將軍澳60D平台		核對:		王禮秋		日期:		18/9/2016				
項目類別:		GLASS WALL		批准:				日期:						
修改版次:		B 版		32138.431		無電鍍鋁料(Kg):		2365.252		V.F.總面積(米 <sup>2</sup> ):				
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	數量 (支)		重量(Kg)		V.F.(米 <sup>2</sup> )		備注		
						長度 (mm)	實用	後備	總數	Kg/M	總重量		米 <sup>2</sup> /米	Total V.F.
1		X84645	主企	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T6	4050	274	15	289	9.408	11011.594	0.480	561.980	
2		X84647	主橫	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T6	5560	107	10	117	4.482	2915.631	0.204	132.517	
3		X84571	主橫蓋	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T5	5560	107	10	117	0.732	476.181	0.179	116.183	
4		X85370	主企主橫前副框	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T6	5610	90	8	98	4.140	2276.089	0.018	9.759	
5		X85370	主企主橫前副框	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T6	4650	236	13	249	4.140	4793.499	0.018	20.552	
6		X85368	裝飾條1	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T6	5260	15	1	16	0.732	61.605	0.263	22.132	
7		X85368	裝飾條1	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T6	4060	168	7	175	0.732	520.086	0.263	186.840	
8		X85369	裝飾拍蓋	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T5	5260	30	3	33	0.196	34.022	0.053	9.217	
9		X85369	裝飾拍蓋1	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T5	4060	336	16	352	0.196	280.108	0.053	75.886	
10		X85371	層間裝飾蓋	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T6	6000	77	8	85	1.475	752.250	0.180	91.581	
11		X84651	壓碼蓋	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T5	5760	42	3	45	0.457	118.454	0.112	29.082	
12		X84651	壓碼蓋	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T5	4060	68	7	75	0.457	139.157	0.112	34.165	
13		X85372	裝飾條2	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T6	5660	17	1	18	3.359	342.215	0.163	16.603	
14		X85374	主橫前副框	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T6	5610	35	3	38	4.953	1055.881	0.018	3.784	
15		X85373	裝飾條3	PPG UCT39548XL-3 3 Coats Silver	6063-T6	5610	35	3	38	8.615	1836.546	0.609	129.844	
16		X85375	裝飾拍蓋2	PPG UCT39548XL-3 3 Coats Silver	6063-T5	5710	69	5	74	0.294	124.227	0.083	34.986	
17		X85397	副框	PPG UCT26694SC-3 3 Coats Bronze	6063-T6	6000	20	1	21	0.780	98.280	0.118	14.868	
18		X843331	百葉片	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T6	5660	238	12	250	0.896	1267.840	0.238	336.770	
19	B版修改	X848320	生底橫	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T6	5710	69	3	72	1.066	438.254	0.128	52.623	
20	B版修改	X846670	生邊企	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T6	5710	26	3	29	1.857	307.501	0.228	37.755	

2




鋁型材B.M.表

序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)			重量(Kg)		V.F.(米 <sup>2</sup> )		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米	Total V.F.	
21	B版修改	ME0002318	47.5x3MM鋁巴	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T6	5710	26	3	29	0.386	63.918	0.101	16.725	用於百葉玉
22	B版修改	PE00E3004	80x50x3mm鋁通	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T6	5510	19	1	20	2.010	221.502	0.260	28.652	用於層間豎向裝飾條
23	B版修改	X85096	九字料	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T6	6000	95	3	98	1.427	839.076	0.089	52.332	
24	B版修改	PE00E3017	25x25.3mm鋁通	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T6	5140	60	2	62	0.713	227.219	0.100	31.868	用於G/F側邊夾玻璃
25	B版修改	X85320	地彈門玉頂	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T5	5810	10	3	13	2.276	171.906	0.160	12.085	
25A		X85320	地彈門玉頂	PPG UCT726694SC-3 3 Coats Bronze	6063-T5	5810	3	2	5	2.276	66.118	0.160	4.648	
26	B版修改	X85319	地彈門玉底	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T5	5810	10	3	13	2.276	171.906	0.160	12.085	
26A		X85319	地彈門玉底	PPG UCT726694SC-3 3 Coats Bronze	6063-T5	5810	3	2	5	2.276	66.118	0.160	4.648	
27	B版修改	X85321	地彈門玉企	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T5	5110	49	3	52	2.020	536.754	0.218	57.927	
27A		X85321	地彈門玉企	PPG UCT726694SC-3 3 Coats Bronze	6063-T5	5810	18	4	22	2.020	258.196	0.218	27.865	
28	B版修改	X85323	地彈門玉玻線	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T5	5110	98	6	104	0.355	188.661	0.032	17.006	
28A		X85323	地彈門玉玻線	PPG UCT726694SC-3 3 Coats Bronze	6063-T5	5810	36	4	40	0.355	82.502	0.032	7.437	
29	B版修改	PE00E3022	100x100x3mm鋁通	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T6	5720	20	2	22	3.140	395.138	0.400	50.336	用於G/F廣告位
30	B版修改	ME0001517	50.3x30x3mm鋁通	PPG UCT515482XL(RY)-3 3 Coats Dark Grey	6063-T5	5610	35	2	37	1.366	283.541	0.160	33.211	用於百葉底
31		X85097	九字料玻綫	MILL	6063-T5	6000	95	3	98	0.209	122.892			
32		X84650	壓碼	MILL	6063-T6	5760	42	2	44	1.188	301.087			
33		PE00E3057	16x16x1.5mm鋁通	MILL	6063-T6	4060	100	5	105	0.226	96.344			用於幕牆與門位收口
34		X84650	壓碼	MILL	6063-T6	4060	68	2	70	1.188	337.630			
35		PE00E5007	32x25x3mm鋁槽	MILL	6063-T6	5710	61	3	64	0.616	225.111			用於百葉位
36		PE00E3016	20x20x3mm鋁通	MILL	6063-T6	6000	156	4	160	0.550	528.000			用於幕牆墊通

BM編號: 修改版次: B 版 有顏色鋁料(Kg): 32138.431 無電鍍鋁料(Kg): 2365.252 V.F總面積(米<sup>2</sup>): 2273.951

計算: 曾建平 日期: 18/9/2016 送呈: 施哥 副本: 核對: 王禮秋 日期: 18/9/2016 A/C Code: 此BM依據 收 2015-08-17 BD圖 計算 批准: 日期: 備注


3




美特鋁質有限公司  
MDT Aluminium Fabricator Ltd.  
鋁型材B.M.表

BM編號:		修改版次:		B 版		有顏色鋁料(Kg):		32138.431		無電鍍鋁料(Kg):		2365.252		V.F.總面積(米²):		2273.951	
工程號:		J-835		計算:		曾建平		日期:		18/9/2016		送呈: 施哥		副本:			
地盤名稱:		將軍澳66D平台		核對:		王禮秋		日期:		18/9/2016		A/C Code:					
項目類別:		GLASS WALL		批准:				日期:				此BM依據		收 2015-08-17 BD圖		計算	
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	數量 (支)		重量(Kg)		V.F.(米²)		備注					
						長度 (mm)	實用	後備	總數	Kg/M	總重量		米²/米	Total V.F.			
37		PE00E5005	20x20x3mm鋁槽	MILL	6063-T6	6000	156	4	160	0.437	419.520						用於幕牆與結構封修
38	B版修改	PTY0090SS	40x30x5mm鋁角	MILL	6061-T6	5810	9	1	10	0.880	51.128						橫豎料組框用
39											34503.7	合計:	2273.951				


# J-835 GLASS WALL 鋁料模圖 (1)




模號: X84645  
名稱: 主企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 9.408 KG/M  
V.F.: 480.14 mm




模號: X84647  
名稱: 主橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 4.482 KG/M  
V.F.: 203.71 mm




模號: X84571  
名稱: 主橫蓋  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 0.732 KG/M  
V.F.: 178.6 mm




模號: X85370  
名稱: 主企主橫前副框  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 4.140 KG/M  
V.F.: 17.75 mm



模號: X85368  
名稱: 裝飾條1  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.732 KG/M  
V.F.: 262.97 mm




模號: X85369  
名稱: 裝飾拍蓋1  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 0.196 KG/M  
V.F.: 53.1 mm




模號: X85371  
名稱: 層間裝飾蓋  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.475 KG/M  
V.F.: 179.57 mm




模號: X84650  
名稱: 壓碼  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.188 KG/M  
V.F.: mm



模號: X84651  
名稱: 壓碼蓋  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 0.457 KG/M  
V.F.: 112.20 mm



模號: X85372  
名稱: 裝飾條2  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 3.359 KG/M  
V.F.: 162.97 mm




模號: X85374  
名稱: 主企主橫前副框  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 4.953 KG/M  
V.F.: 17.75 mm


# J-835 GLASS WALL 鋁料模圖 (2)

V.F V.F


V.F




模號: X85373  
 名稱: 裝飾條3  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 8.615 KG/M  
 V.F.: 609.08 mm




模號: X85375  
 名稱: 裝飾拍蓋2  
 合金狀態: 6063-T5  
 重量: 0.294 KG/M  
 V.F.: 82.8 mm




模號: X85397  
 名稱: 副框  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 0.780 KG/M  
 V.F.: 118 mm



模號: X843331  
 名稱: 百葉片  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 0.896 KG/M  
 V.F.: 238 mm




模號: X848320  
 名稱: 生底橫  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 1.066 KG/M  
 V.F.: 128 mm  
 (百葉頂底橫)



模號: X846670  
 名稱: 生邊企  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 1.857 KG/M  
 V.F.: 228 mm  
 (百葉邊企)



模號: ME0002318  
 名稱: 47.5X3MM鋁巴  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 0.386 KG/M  
 V.F.: 101 mm  
 (百葉玉)



模號: PE00E5007  
 名稱: 32x25x3mm鋁槽  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 0.616 KG/M  
 V.F.: mm  
 (切成32x15.5x3mm使用)








模號: PE00E3016  
 名稱: 20x20x3mm鋁通  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 0.55 KG/M  
 V.F.: mm



模號: PE00E5005  
 名稱: 20x20x3mm鋁槽  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 0.437 KG/M  
 V.F.: mm

# J-835 GLASS WALL 鋁料模圖 (3)



模號: PE00E3004


名稱: 80x50x3mm鋁通

合金狀態: 6063-T6

重量: 2.01 KG/M

V.F.: 260 mm

(層間豎向裝飾條)




模號: X85096

名稱: 九字料

合金狀態: 6063-T6

重量: 1.427 KG/M

V.F.: 89 mm




模號: X85097

名稱: 九字料玻線

合金狀態: 6063-T5

重量: 0.209 KG/M

V.F.: mm



模號: PTY0090SS


名稱: 40x30x5mm鋁角

合金狀態: 6061-T6

重量: 0.880 KG/M

V.F.: mm

(橫豎料組框用)




模號: PE00E3017

名稱: 25x25x3mm鋁通

合金狀態: 6063-T6

重量: 0.713 KG/M

V.F.: 100 mm



模號: PE00E3022

名稱: 100x100x3mm鋁通

合金狀態: 6063-T6

重量: 3.14 KG/M

V.F.: 400 mm

(切成80x100x80鋁槽使用)



模號: X85320

名稱: 地彈門玉頂

合金狀態: 6063-T5

重量: 2.276 KG/M

V.F.: 160 mm

模號: X85319

名稱: 地彈門玉底

合金狀態: 6063-T5

重量: 2.276 KG/M

V.F.: 160 mm

模號: X85321

名稱: 地彈門玉企

合金狀態: 6063-T5

重量: 2.02 KG/M

V.F.: 218 mm

模號: X85323

名稱: 地彈門玉玻線

合金狀態: 6063-T5

重量: 0.355 KG/M

V.F.: 32 mm

模號: ME0001517

名稱: 50.3x30x3mm鋁通

合金狀態: 6063-T5

重量: 1.366 KG/M

V.F.: 160 mm

模號: PE00E3057

名稱: 16x16x1.5mm鋁通

合金狀態: 6063-T6

重量: 0.226 KG/M

V.F.: mm