

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI 6152/6 修改版次：
 工程編號：JB35 工程名稱：TKO 66D 平台
 工程項目：Glass Wall - 確認地盤用及廠用配件BM
 收件人：生疏、倉庫 發件人：Eddie 日期：2016.10.28

□要求提供 / □確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- (x) 其他：配件 BM

內容：

請按附頁配件BM訂購，須按期完成。

請在 2016.11.11 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+3頁

以上項目為：

- 原合約工程包 () 原合約工程加 / 減賬 () 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 □連附件 () 技術部 □連附件 () 生產部 □連附件 () 機械設計部 □連附件
- () 採購部 □連附件 () 生產統籌部 □連附件
- () 質檢部 □連附件 () 會計部 □連附件 () 報關組 □連附件 () 其他 倉庫 □連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 □連附件 () 會計部 □連附件 () 統籌部 □連附件 () 工程部地盤科文 □連附件 有哥
- () 採購部 □連附件 () QS 部 □連附件 () 維修部 □連附件 () 其他 _____ □連附件

傳遞編號：

HK 2382/16 (FTP)

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MTDI Aluminium Fabricator Ltd.

地盤用配件B.M.表


工程號: J-835
地盤名稱: 將軍澳66D平台
項目類別: GLASS WALL

計算: 曾建平
核對:
批准:
日期:
日期:
日期:

BM編號: A/C Code:

此BM依據 收 2016-10-24 第二版施工圖計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			HILTI HST-R M12	M12x100mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	350	35	385	套	玻璃底固定鐵槽用螺絲
2			HILTI HST3-R M10	M10x100mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	300	30	330	套	豎框頂底修與鐵碼
3				M12六角頭螺絲配1絲母,2平2彈介	S.S#316 A4-70	472	18	490	套	豎框頂修與鐵碼
4				M10六角頭螺絲配1絲母,1平1彈介	S.S#316 A4-70	336	14	350	套	兩篷位層間修鐵槽螺絲及層間鐵槽豎框固定
5				M10六角頭螺絲配1絲母,1平1彈介	S.S#316 A4-70	2766	84	2850	套	修裝飾條
6				M6x20圓頭機絲 (配彈墊)	S.S#316 A4-70	2412	78	2490	套	豎框與橫框組框用鋁角螺絲
7				M5x12圓頭機絲	S.S#316 A4-70	548	12	560	粒	層間裝飾條鐵碼固定
8				#9X30mm圓頭自攻釘	S.S#316 A4-70	2513	87	2600	粒	修百葉頂底副框
9				#9X16mm圓頭自攻釘	S.S#316 A4-70	2200	220	2420	粒	修防水片用螺絲
10				#9X25mm平頭自攻釘	S.S#316 A4-70	2142	88	2230	粒	修百葉左右副框
11				7 (黏貼面) mmx6mm雙面貼	黑色	3078	92	3170	米	
12				D.C.791 防水膠 300ml/支	深灰色	3430	340	3770	支	
13				D.C.791 防水膠 300ml/支	古銅色	100		100	支	已出單
14				皺紋膠紙	灰黃色	210	10	220	卷	20m/卷
15				#10x25mm長圓頭鋁牙橡膠塞		3200	320	3520	套	
16				Φ8mm海綿棒	白色	1400	140	1540	米	
17				Φ10mm海綿棒	白色	4617	453	5070	米	
18				Φ12 mm海綿棒	白色	1600	160	1760	米	
19				Φ18mm海綿棒	白色	1500	150	1650	米	
20				Φ30mm海綿棒	白色	250	25	275	米	
21				焊條	井10高壓力螺絲	25	2	27	包	每包175支
22				鉛水油	鎖鑰匙匙	8		8	升	
23				瀝青油	美力漆 P-4	5		5	升	
24				50mm厚隔熱棉	20x4L	10		10	張	1米x1.5米/張
25				14x10mm墊塊(L=150mm)	黑色	310	15	325	塊	G/F&1/F玻璃底鐵槽位用
26				15x6mm墊塊(L=150mm)	黑色	108	10	118	塊	G/F小件玻璃底位用
27				11x6mm墊塊(L=150mm)	黑色	537	13	550	塊	通道門邊企用



美特鋁質有限公司

MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

地盤用配件B.M.表

工程號: J-835
地盤名稱: 將軍澳66D平台
項目類別: GLASS WALL

計算: 曾建平
核對:
批准:
日期:
日期:
日期:

日期: 26/10/2016

送呈: 施哥
副本:

B.M.編號:

A/C Code:

此B.M.依據 收 2016-10-24 第二版施工圖計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
28			Silicone 硬度85±5	10x6mm墊塊(L=150mm)	黑色	110	10	120	塊	通道門底橫用
29			Silicone 硬度85±5	14x14mm墊塊(L=150mm)	黑色	328	10	338	塊	百葉底用
30			Boncrete/Sika Latex	防水劑(接觸劑)		5	1	6	公升	0.0125公升/米
31			Snowcem	防水粉		11	1	12	公斤	0.0315公斤/米 混合水泥沙使用
32			Baralastic(Mastrseal 540)	防水油		50	2	52	公斤	0.135公斤/米



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工廠用配件B.M.表

工程號: J-835
地盤名稱: 將軍澳66D平台
項目類別: GLASS WALL

計算: 曾建平
核對:
批准:

日期: 26/10/2016
日期:
日期:

送呈: 施哥
副本:

BM編號: A/C Code:

此BM依據 收 2016-10-24 第二版施工圖 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M6x20圓頭機絲 (配彈墊)	S.S.#316 A4-70	2412	78	2490	套	工廠豎框與橫框組用鋁角螺絲
2				M5x16圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	714	26	740	粒	工廠修百葉位鋁槽于豎框
3				M5x20圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	1672	58	1730	粒	豎框與橫框修壓碼
4				M5x25圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	540	30	570	粒	地臺門兩側豎框修螺絲固定前副框
5				M5x20沉頭機絲	S.S.#316 A4-70	9402	288	9690	粒	豎框與橫框連接前副框螺絲
6				M5x12沉頭機絲	S.S.#316 A4-70	1200	100	1300	粒	G/F地臺門兩側梗玻璃固定修螺絲
7				M4x10沉頭機絲	S.S.#316 A4-70	1200	100	1300	粒	G/F地臺門兩側梗玻璃固定修螺絲
8				#8X13mm圓頭自攻釘	S.S.#316 A4-70	2513	87	2600	粒	修百葉底固定鋁槽
9				#8X10mm圓頭自攻釘	S.S.#316 A4-70	2900	200	3100	粒	修百葉片位鋁背板
10				#9X25mm平頭自攻釘	S.S.#316 A4-70	4877	243	5120	粒	修百葉片
11				D.C.791 防水膠 300ml/支	深灰色	90	10	100	支	
12				D.C.983 結構膠	黑色	1	1	1	組	178升/組
13				Φ8mm海綿棒	白色	588	42	630	米	
14				1"鋁料保護膠紙	白色	391	19	410	卷	23米/卷
15				2"鋁料保護膠紙	白色	274	16	290	卷	23米/卷
16				3"鋁料保護膠紙	白色	518	22	540	卷	23米/卷
17				4"鋁料保護膠紙	白色	517	23	540	卷	23米/卷
18				10 (黏面) mmx6mm雙面貼	黑色	588	29	617	米	
19				Silicone 硬度85±5 10x6.5mm墊塊(L=150mm)	黑色	110	10	120	塊	層間玻璃墊塊
20				Silicone 硬度85±5 防水膠條826-G05	黑色	426	24	450	米	
21				"DORMA" 8066 可調頂軸		79	2	81	套	包括可調頂軸,蓋片,扇收口頂蓋(8062/8064)
22				"DORMA" 7421 回轉軸桿		79	2	81	套	門底部
23				"DORMA" BST75V 地彈簧	不鏽鋼#316	79	2	81	套	門底部
24				"YALE" 地鎖 拉手	不鏽鋼#316	79	2	81	套	包括地鎖/鎖膽
25						79	2	81	對	*大判提供,美特不需要採購
26				材質: Neoprene H10048膠條	黑色	390	20	410	米	用於地彈門門玉企料
27				材質: Neoprene H10049膠條	黑色	145	15	160	米	用於膠條料