

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI 6489/16. 修改版次：
 工程編號：J835. 工程名稱：TK0 66D2 平台
 工程項目：鋁飾板 - 確認地盤用西配件BM供訂購。
 收件人：林哥. 發件人：Zoddie 日期：2016.12.14

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：
請檢附西配件BM訂購，須檢期LOI。

註出 ELOI 圖號部分西配件供地盤用。

請在 2016.12.21 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+ 1頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 有手
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件


傳遞編號：

HK

發件人簽署：

(FTP)

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司

MIDJ Aluminium Fabricator Ltd.

地盤用配件B.M.表

工程號:	J-835	計算:	吳禕瑜	日期:	13/12/2016	送呈:	施哥
地盤名稱:	天晉平台	核對:	王禮秋	日期:	13/12/2016	副本:	
項目類別:	圍柱和更亭位铝板	批准:		日期:			

BM編號:

A/C Code:

此BM依據最新大圖資料計算BM

圖號	序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
EL01-02	1			"HULTP" HST-R	M8x95mm拉爆螺絲	A4-70	700	70	770	粒	(配1螺母, 1平介, 1彈介)節點4/D01
	2			"HULTP" HST-R	M10x110mm拉爆螺絲	A4-70	4232	450	4682	粒	(配1螺母, 1平介, 1彈介)節點1/D01
	3			S.S.#316	M6x60mm六角頭螺絲	A4-70	1278	130	1408	粒	(配1螺母, 1平介, 1彈介)節點4/D01
	4			S.S.#316	M6x15mm六角頭螺絲	A4-70	700	70	770	粒	(配1螺母, 1平介, 1彈介)節點3/D01
	5			S.S.#316	M5x15自攻自轉螺絲	A4-70	488	50	538	粒	铝板固定 節點2/D02
	6			S.S.#316	M5x20自攻自轉螺絲	A4-70	4794	500	5294	粒	鋁槽及铝板固定
PE13-13a-13b	1			"HULTP" HST-R	M8x95mm拉爆螺絲	A4-70	10	2	12	粒	(配1螺母, 1平介, 1彈介)
	2			"HULTP" HST-R	M10x90mm拉爆螺絲	A4-70	262	30	292	粒	(配1螺母, 1平介, 1彈介)
	3			"HULTP" HST-R	M10x110mm拉爆螺絲	A4-70	156	20	176	粒	(配1螺母, 1平介, 1彈介)
	4			S.S.#316	M6x15六角頭螺絲(全牙)	A4-70	422	50	472	粒	铝板固定在鋁槽
	5			S.S.#316	M5x10平頭機絲	A4-70	24	5	29	粒	修鋁角在鐵通上(節點2/DE09)
	6			S.S.#316	M5x20圓頭機絲	A4-70	524	55	579	粒	修鋁槽在鋁角上
	7			S.S.#316	M5x15自攻自轉螺絲	A4-70	183	25	208	粒	背板固定在鐵通上
	8			S.S.#316	M5x20自攻自轉螺絲	A4-70	76	15	91	粒	铝板固定在鐵角上
	9			DOWCORNING	D.C791防水膠	古銅	60	8	68	支	防水铝板, 铝板打膠
	10				Φ20mm海綿棒	白色	56	8	64	米	铝板膠縫
11				門鉸		4	0	4	副	款式待定	
12				門栓		1	0	1	副	款式待定	
13											