



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1251 / 19

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 6 樓及特式層絲吉利亞趟門 廠用配件

收件人：生統 / 永林 / 楊榮輝 發件人：Eric Liu

日期：20/11/2019

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按 BM 訂購配件供廠組裝用  
6 樓及特式層絲吉利亞趟門配件用  
謝謝。

請在 2019/ 12 / 03 前完成上列要求。

附：3 頁 BM，1 頁膠條放樣

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件 ( / ) 技術部  連附件 永林 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 ( / ) 生產統籌部  連附件 梅  
 ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( / ) 其他 楊榮輝 小羅  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文  連附件 炳哥 / 民 / 豪  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 2375 / 19

發件人簽署：

項目經理簽署：


*(Handwritten signatures)*

	美特鋁質有限公司	工程號:	J-837	計算:	謝永林	日期:	2019.09.08	送呈:	胡哥	
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2019.09.10	副本:		
<b>廠用配件B.M.表</b>		項目類別:	特式層/6F提升趟門	批准:	Daniel Woo	日期:				
BM編號:J837-SL-MO1-F-HP04		A/C Code:						此BM依據EI/0282G版大圖資料計算BM		






序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				絲吉利亞鎖/手柄	EC-DG-S332054 (3塗)	18	2	20	套	(高度2250/2625MM)
2				趟門防撞膠粒	黑色	28	10	38	粒	783-SD-2 高度:16mm
3			堅朗FK-D	防撞膠粒	黑色	12	8	20	粒	修梗框大于門扇位用(框底橫位用)
4				3/16"x1-1/2"平頭機絲	不鏽鋼316	12	8	20	粒	收FK-D堅朗防撞膠粒用
5		尼龍		718-SD-GU-02A膠塊		16	4	20	粒	梗玉底
6		尼龍		718-SD-GU-01限位膠(長20MM)		88	12	100	粒	每扇門玉頂4個
7		材質: Santoprene		718-SD-G-04膠條	黑色	118	12	130	米	趟門玉頂底橫
8		材質: Santoprene		718-SD-G-03B膠條	黑色	55	5	60	米	玉勾企蓋
9		材質: Santoprene		718-SD-G-02膠條	黑色	106	4	110	米	門企夾邊/收口料
10		材質: Santoprene		718-SD-G-01A膠條	黑色	110	10	120	米	趟門玉企
11				趟門企毛條	黑色	55	3	58	米	趟門企用毛條
12				H10048(0)膠蓋		28	4	32	粒	用於趟門玉底鋼輾調節孔位
13				#9x1"圓頭鋼牙	不鏽鋼316	98	6	104	粒	用於組裝趟門框
14				3/16x3/4"圓頭機絲	不鏽鋼316	704	26	730	粒	用於門玉組裝碼仔
15				#8x1/2"平頭鋼牙	不鏽鋼316	198	12	210	粒	用於裝玉勾企蓋
16				#6x3/5"圓頭鋼牙	不鏽鋼316	28	4	32	粒	收防撞膠粒
17				3/16x1-3/4"平頭機絲	不鏽鋼316	32	8	40	粒	用於梗玉底膠塊
18				3/16"x1/2"圓頭機絲	不鏽鋼316	40	4	44	粒	修鋁巴于鋁通152.4*50.8*4.78
19				M5x30圓頭機絲	不鏽鋼316	150	10	160	粒	用於趟門軌道
20				#8X1/2"圓頭鋼牙	不鏽鋼316	64	6	70	粒	趟門梗門玉頂部墊通用

	美特鋁質有限公司	工程號:	J-837	計算:	謝永林	日期:	2019.09.08	送呈:	胡哥	
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2019.09.10	副本:		
<b>廠用配件B.M.表</b>		項目類別:	特式層/6F提升趟門	批准:	Daniel Woo	日期:				
BM編號:J837-SL-MO1-F-HP04		A/C Code:						此BM依據EI/0282G版大圖資料計算BM		

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
<b>50窗用配件BM</b>										
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
21				#9x1"圓頭鋼牙	不鏽鋼316	32	4	36	粒	收窗框用
22				3/16"x1/4"圓頭機絲	不鏽鋼316	16	4	20	粒	用於收扣碼(2支/隻)
23				3/16x3/8"平頭機絲	不鏽鋼316	36	6	42	粒	收多點鎖夾巴(3粒/夾巴)
24				3/16x3/8"平頭機絲	不鏽鋼316	24	4	28	粒	收多點鎖壓板(2粒/支)
25				#8x1/2"圓頭鋼牙	不鏽鋼316	4		4	粒	收50窗拈用(TH 2隻/窗)
26				3/16"x3/8"圓頭機絲	不鏽鋼316	16	4	20	粒	修扇撐於框上
27				3/16"x1/2"圓頭機絲	不鏽鋼316	12	4	16	粒	修扇撐於玉上
28				3/16"x1/2"圓頭機絲	不鏽鋼316	8	2	10	粒	修扇撐於玉上,1粒/支
29				#8x1-5/16"圓頭鋼牙	不鏽鋼316	40		40	粒	收反拍線
30				#8x5/16"圓頭鋼牙	不鏽鋼316	40		40	粒	收反拍線擋膠鋁角
31				2017-MD手柄 右	EC-DG-S332054 (3塗)	2		2	隻	用於T.H生窗配螺絲
32			東城2035B	單向鎖身	鋅合金	2	1	3	隻	用於生窗
33			11-4TC903-0000-90	TC903扣碼	不鏽鋼	8	2	10	隻	2組/窗
34			東城201-10	夾巴	鋅合金	12	4	16	隻	夾巴高9mm
35			M-HD-2	鎖點	不鏽鋼	12	4	16	隻	
36			50-LC-04A	窗拈	黑色	4	2	6	個	TH窗2隻/框
37	? 型號待定			28"東成扇撐	不鏽鋼	4	2	6	隻	(50-T窗用)

	美特鋁質有限公司	工程號:	J-837	計算:	謝永林	日期:	2019.09.08	送呈:	胡哥	
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2019.09.10	副本:		
<b>廠用配件B.M.表</b>		項目類別:	特式層/6F提升趟門	批准:	Daniel Woo	日期:				
BM編號:J837-SL-MO1-F-HP04		A/C Code:					此BM依據EI/0282G版大圖資料計算BM			

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
38	? 型號待定			限位撐	不鏽鋼	4	2	6	隻	(50-T窗用)
39	? 型號待定			轉角器	鋅合金	4	2	6	隻	(50-T窗用)
40		材質: SANTOPRENE-J-719-GK-01-001		膠條	黑色	18	2	20	米	50生窗框,玉防水用
41				Dowsil791	黑色	1	1	2	支	筍口位絲坑 0.6支/窗
42				Dowsil791	Bronze	1	1	2	支	組裝表面防水 0.4支/窗
43				Dowsil791	Bronze	1	1	2	支	300ml/支(框橫料碰口用)
44				Dowsil791	Bronze	1	1	2	支	300ml/支(反排線位用)
45				3/16"x1/4"平頭機絲	A4-70	8	12	20	粒	收扇撐加力巴用



名稱	膠條安裝圖	制圖	邱紅	2019.07.03	修改			
材料	Santoprene/ 硬度65+-5	復核	謝永林	2019.09.10	日期			
顏色	黑色	批准	Daniel		圖號			