



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號: 2/19 & 12/18 修改版次: A
 工程編號: 3837 工程名稱: 觀塘裕民坊
 工程項目: SH窗樣辦
 收件人: 生院/李林 發件人: Bessie 日期: 19/7/18

要求提供 / 確認 事項:

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖, 然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他: _____

內容: 生窗樣辦之
現確定扇摺改用 2021-A10" (參看附件,
扇摺高度為 15mm), 請留意常規款的高度
為 16mm, 預備查看倉存有沒有高度為 15mm
的訂造款。

請在 _____ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件: (因 2021 B 系列的扇摺高度為 16.5mm,
而窗框及窗玉之間只有 16mm, 所以無法
放入扇摺而須改用 2021 A 系統)

以上項目為: 另參考 HK1088/18, 倉存欠 X846 & 4 而用 X85215
 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價 取代

原因: - _____

分發東莞各部門:

- () 生產技術總監 連附件 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門:

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號:


HK1013/18

發件人簽署:

項目經理簽署:

Tung[®] 2021 A 重型圆槽不锈钢铰链

适用于平开窗




窗主副框
(mm)

- 575mm
- 650mm
- 700mm

铝窗规格				
型号	窗最宽(mm)	窗最高(mm)	窗最重(kg)	开启角度
2021-A10"	500	1500	20	90° -1°
2021-A12"	600	1500	23	90° -1°
2021-A14"	700	1500	28	90° -1°
2021-A16"	750	1500	30	90° -1°
2021-A18"	800	1500	31	90° -1°
2021-A20"	1400	1500	60	45°
2021-A22"	1500	1600	70	45°
2021-A24"	1500	1700	80	55°
2021-A28"	900	1900	100	55°
2021-A36"	1000	2100	140	55°

- ☞ 10"-18"适用于平开窗。
- ☞ 20"-36"适用于顶悬窗，配合2031B使用。
- ☞ 选用最优良的(304)不锈钢制造。
- ☞ 五万次严格开关测试后仍能操作正常，确保恒久耐用。
- ☞ 不锈钢窗铰是铝合金(或塑料)窗的安全铰链，能支承顶挂式或边挂式窗叶在一定角度范围内随意开合并自定位。
- ☞ 符合香港、新加坡、中国标准。

安装尺寸												(单位: mm)
型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
2021-A10"	38.2	73	-	-	190	32.5	-	-	-	217.4	263.6	
2021-A12"	38	87.5	-	-	199.5	34	-	-	-	258.2	302.7	
2021-A14"	38	99.1	-	-	244.1	30.7	-	-	-	270.1	340.3	
2021-A16"	38.9	107.9	-	-	244.5	31.2	-	-	-	260.4	403.6	
2021-A18"	37.7	56.5	-	233.5	245	33.7	-	271.7	301.7	-	451.2	
2021-A20"	35.7	199.8	-	312.8	328.3	32.7	-	-	-	264.4	500.6	
2021-A22"	35.9	98.9	200	337.3	352.3	32.7	-	271	301	-	552	
2021-A24"	33.7	232.9	-	368.4	383.6	32	-	-	303.9	-	590	
2021-A28"	35.2	233.5	-	522	538	32	56	296.5	-	538.2	696	
2021-A36"	35	284	-	636.4	652.7	32	55.7	357.4	615.9	812.7	902	



产品尺寸仅供参考，如有修改恕不另行通知