



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0434-19

修改版次：B

工程編號：J838

工程名稱：亞皆老街

工程項目：門, 窗 廠用配件 BM

收件人：生統

發件人：Timmy

日期：03/05/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 玻璃 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

按附頁配件 BM 訂購。

*註:所有配件不限顏色。

請在 _____ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+4 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：- _____

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (X) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK - 1035/19 (FTP)

發件人簽署：

項目經理簽署：P.P.




美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

工程號:	J-838	計算:	黃漢卿	日期:	09/04/2019	送呈:	施哥
地盤名稱:	亞皆老街	核對:		日期:		副本:	
項目類別:	趟門	批准:		日期:			

BM編號: 修改版次: B版次 A/C Code: 此BM依據 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			A4-70	#9X1"圓頭鋼牙	不銹鋼316	50	10	60	粒	趟門框組裝用
2			A4-70	#8X1"圓頭鋼牙	不銹鋼316	20	5	25	粒	收防撞膠粒
3			A4-70	3/16"*15mm圓頭機絲	不銹鋼316	50	10	60	粒	修便勾企於頂底橫上
4			A4-70	3/16"*15mm平頭機絲	不銹鋼316	50	10	60	粒	修便勾企於頂底橫上
5			A4-70	3/16"*8mm平頭機絲	不銹鋼316	50	10	60	粒	修趟門玉組裝用
6			A4-70	#8*7/8"平頭鋼牙	不銹鋼316	20	5	25	粒	修插鎖座
7			A4-70	#8*1/2"圓頭鋼牙	不銹鋼316	30	10	40	粒	固定底橫托角用
8			A4-70	M5x22mm平頭機絲	不銹鋼316	50	10	60	粒	修滾輪
9				材質: Santoprene	黑色	20	10	30	米	趟門梗勾企用
10				材質: Santoprene	黑色	100	20	120	米	趟門玉收口企 生邊企梗勾企橫邊企 玉底橫用
11				材質: Santoprene	黑色	50	10	60	米	趟門玉頂底橫用
12				材質: Santoprene	黑色	30	10	40	米	趟門門框頂橫用
13				材質: Santoprene	黑色	20	10	30	米	趟門生邊企用
14				材質: Santoprene	黑色	30	10	40	米	趟門底橫用
15				783-GS-H003 (D)	黑色	10	5	15	個	趟門玉頂底橫用(限位)
16				DC-791密封膠	黑色	10	5	15	支	趟門框羅絲孔位打膠
17				圖號823-SD-3	黑色	15	5	20	粒	高20mm 每生門2粒
18	A			SDAD 滾輪	顏色不限	15	3	18	只	趟門用 立興款
19	A			MAC-L 鎖盒(左)	顏色不限	3	1	4	只	趟門用 立興款
20	A			MAC-R 鎖盒(右)	顏色不限	3	1	4	只	趟門用 立興款




美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

工程號:	J-838	計算:	黃汉卿	日期:	09/04/2019	送呈:	施哥
地盤名稱:	亞皆老街	核對:		日期:		副本:	
項目類別:	趟門	批准:		日期:			

BM編號: 修改版本: B版次 A/C Code: 此BM依據 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
21	B扣數量		CAHS-MZ	氣密式趟門執手(左)	顏色不限	6	1	7	只	趟門用 立興款
22	B扣數量		CAHS-MZ	氣密式趟門執手(右)	顏色不限	6	1	7	只	趟門用 立興款
23	A		MAC-LL	插銷(上)	顏色不限	6	1	7	只	趟門用 立興款
24	A		MAC-LR	插銷(下)	顏色不限	6	1	7	只	趟門用 立興款
25	A		NAC-A	插銷座(上)	顏色不限	6	1	7	個	趟門用 立興款
26	A		NAC-B	插銷座(下)	顏色不限	6	1	7	個	趟門用 立興款
31			A4-70	5/32" * 1/2" 平頭機絲	不銹鋼316	20	10	30	粒	修趟門玉執手
32			A4-70	3/16" * 1" 平頭機絲	不銹鋼316	20	10	30	粒	修趟門鎖盒
33			A4-70	3/16" * 1-1/4" 平頭機絲	不銹鋼316	20	10	30	粒	修趟門手柄扣碼
34										
35										



美特鋁質有限公司
MTD Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

工程號:	J-838	計算:	黃汉卿	日期:	09/04/2019	送呈:	施哥
地盘名稱:	亞皆老街	核對:		日期:		副本:	
項目類別:	50窗FD門	批准:		日期:			

BM編號:

A/C Code:

B版

此BM依據 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			02-209025-0000-90	# 9x1"圓頭鋼牙	不鏽鋼#316 A4-70	200	20	220	粒	50窗框組裝用
2				3/16"x7/8"平頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	300	30	330	粒	收埋夾企,生夾企(@300C/C)
3				3/16"x12MM平頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	150	50	200	粒	生窗玉組裝用
4			02-208013-0000-90	#8x1/2"圓頭鋼牙	不鏽鋼#316 A4-70	26	4	30	粒	收50窗粘用 (TH2雙窗, SH1雙窗)
5			01-205006-0000-90	3/16x1/4"圓頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	26	4	30	粒	用於收打碼 (2支/隻)
6			01-205010-0000-90	3/16"x3/8"圓頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	200	20	220	粒	窗玉收扇撐6粒-8粒/隻
7			01-105008-0000-90	3/16x5/16"平頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	200	20	220	粒	收多點鎖夾巴 (3粒/夾巴)
8			01-104010-0000-90	5/32"x3/8"平頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	30	10	40	粒	收多點鎖鑲身(頭大6mm, 2粒/鑲身)
9			01-105025-0000-90	MSX25平頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	30	10	40	粒	收多點鎖手柄於鎖身(頭大9mm, 2粒/手柄)
10				材質: SANTOPRENE-J-719-GK-01-001 生窗框,玉密封膠條	黑色	200	20	220	米	50生窗, FD門框,玉防水用
11			11-4TC903-0000-90	TC903打碼	不鏽鋼#316	40	5	45	隻	窗寬<900mm,1組;900<窗寬<1200mm,2組;窗寬>1200mm,3組.
12	A			東成2017-D2A手柄)	顏色不限	13	5	18	隻	用於生窗(約1950個生窗)
13				東成2035B單向鑲身	鍍合金	13	5	18	隻	用於生窗
14			東成202-06	鎖點	不鏽鋼	65	5	70	隻	鎖點總高14mm (用於50窗, F.D門多點位)
15			50-IC-04A (需削去水坑)	窗粘	黑色	26	4	30	個	TH窗2隻/框;SH窗1隻/框;F.D門1隻/框
16				8"東城產2031B軟伸縮撐	不鏽鋼	4	2	6	隻	(TH窗用)
17	B 取消			10"東城產2021A扇撐	不鏽鋼	4	2	6	隻	厚度為15mm.
18	B改大小			16"東城產2021A扇撐	不鏽鋼	8	2	10	隻	厚度為15mm.
19				18"東城產2021A扇撐	不鏽鋼	8	2	10	隻	厚度為15mm.
20	B數量增加			36"東城產2021A扇撐	不鏽鋼	6	2	8	隻	厚度為15mm.
21	B數量增加			美特軟轉角器1003	鍍合金	6	2	8	隻	東城仿駿華產 (T.H窗用)
22			DC791	DC791中性膠	黑色	20	10	30	支	300ml/支(所有見光位,扣腳位,夾通位打膠)
23			DC791	DC791中性膠	黑色	10	5	15	支	300ml/支(用於生窗框內陰角碰口位及所有不見光位打膠)

