



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI10434/19

修改版次： /

工程編號：J838

工程名稱：亞皆老街

工程項目：門, 窗 廠用配件 BM

收件人：生統

發件人：Timmy

日期：10/04/2019

□要求提供 / ■確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.                      ( ) 加工拆圖，然後生產                      ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.                      ( ) 技術上資料 / 指示                      ( ) 報價
- ( ) 玻璃 B.M.                            ( ) 樣辦或貨品說明書                      ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

按附頁配件 BM 訂購。

請在 \_\_\_\_\_ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

4  
1+1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：- \_\_\_\_\_

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部     連附件    (X) 生產統籌部  連附件
- ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件


分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件
- ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：HK - 0839/P (FTP)

發件人簽署：

項目經理簽署：P.P.




美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號:	J-838	計算:	黃汶卿	日期:	09/04/2019	送呈:	施哥
地盤名稱:	亞皆老街	核對:		日期:		副本:	
項目類別:	50窗門門	批准:		日期:			

BM編號: 修改版次: A/C Code: 此BM依據 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			A4-70	#9X1"圓頭鋼牙	不銹鋼316	50	10	60	粒	趟門框組裝用
2			A4-70	#8X1"圓頭鋼牙	不銹鋼316	20	5	25	粒	收防撞膠粒
3			A4-70	3/16"*15mm圓頭機絲	不銹鋼316	50	10	60	粒	修梗勾企於頂底橫上
4			A4-70	3/16"*15mm平頭機絲	不銹鋼316	50	10	60	粒	修梗勾企於頂底橫上
5			A4-70	3/16"*8mm平頭機絲	不銹鋼316	50	10	60	粒	修趟門玉組裝用
6			A4-70	#8*7/8"平頭鋼牙	不銹鋼316	20	5	25	粒	修插鎖座
7			A4-70	#8*1/2"圓頭鋼牙	不銹鋼316	30	10	40	粒	固定底橫托角用
8			A4-70	M5x22mm平頭機絲	不銹鋼316	50	10	60	粒	修滾輪
9				材質: Santoprene	783-GS-H1001膠條	20	10	30	米	趟門梗勾企用
10				材質: Santoprene	783-GS-H1002膠條	100	20	120	米	趟門玉收口企 生邊企梗勾企 櫻邊企 玉底橫用
11				材質: Santoprene	H10017膠條	50	10	60	米	趟門玉頂底橫用
12				材質: Santoprene	H10018膠條	30	10	40	米	趟門框頂橫用
13				材質: Santoprene	H10046膠條	20	10	30	米	趟門生邊企用
14				材質: Santoprene	2091-MET-GA03膠條	30	10	40	米	趟門底橫用
15					783-GS-H003 (D)	10	5	15	個	趟門玉頂底橫用(限位)
16					DC-791密封膠	10	5	15	支	趟門框羅絲孔位打膠
17					圖號823-SD-3	15	5	20	粒	高20mm 每生門2粒
18					SDAD	15	3	18	只	趟門用 立興款
19					MAC-L	3	1	4	只	趟門用 立興款
20					MAC-R	3	1	4	只	趟門用 立興款
21					CAHS-MZ	3	1	4	只	趟門用 立興款
22					CAHS-MZ	3	1	4	只	趟門用 立興款



美特鋁質有限公司  
MADI Aluminium Fabricator Ltd.


廠用配件B.M.表

工程號:	J-838	計算:	黃漢卿	日期:	09/04/2019	送呈:	施哥
地盤名稱:	亞皆老街	核對:		日期:		副本:	
項目類別:	50窗門門 越門	批准:		日期:			

修改版次: A/C Code:

此BM依據 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
23			MAC-L1	插銷 (上)	原色	6	1	7	只	越門用 立興款
24			MAC-LR	插銷 (下)	原色	6	1	7	只	越門用 立興款
25			NAC-A	插銷座 (上)	原色	6	1	0	個	越門用 立興款
26			NAC-B	插銷座 (下)	原色	6	1	0	個	越門用 立興款
31			A4-70	5/32" * 1/2" 平頭機絲	不銹鋼316	20	10	30	粒	修越門玉執手
32			A4-70	3/16" * 1" 平頭機絲	不銹鋼316	20	10	30	粒	修越門鎖盒
33			A4-70	3/16" * 1-1/4" 平頭機絲	不銹鋼316	20	10	30	粒	修越門手柄扣碼
34										
35										




美特鋁質有限公司  
MID Aluminum Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

BM編號:	工程號:	J-838	計算:	黃文卿	日期:	09/04/2019	送呈:	施哥
	地盤名稱:	亞皆老街	核對:		日期:		副本:	
	項目類別:	50窗FD門	批准:		日期:			
	A/C Code:							

此BM依據 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			02-209025-0000-90	#9x1"圓頭鋼牙	不鏽鋼#316 A4-70	200	20	220	粒	50窗框組裝用
2				3/16"x7/8"平頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	300	30	330	粒	收便夾企,生夾企(@300C/C)
3				3/16"x12MM平頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	150	50	200	粒	生窗玉組裝用
4			02-208013-0000-90	#8x1/2"圓頭鋼牙	不鏽鋼#316 A4-70	26	4	30	粒	收50窗拈用 (TH2隻/窗, SH1隻/窗)
5			01-205006-0000-90	3/16x1/4"圓頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	26	4	30	粒	用於收打碼 (2支/隻)
6			01-205010-0000-90	3/16"x3/8"圓頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	200	20	220	粒	窗玉收扇撐6粒~8粒/隻
7			01-105008-0000-90	3/16x5/16"平頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	200	20	220	粒	收多點鎖夾巴 (3粒/夾巴)
8			01-104010-0000-90	5/32"x3/8"平頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	30	10	40	粒	收多點鎖鑲身(碩大6mm, 2粒/鑲身)
9			01-105025-0000-90	M5X25平頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	30	10	40	粒	收多點鎖手柄於鑲身(碩大9mm, 2粒/手柄)
10				材質: SANTOPRENE-J-719-GK-01-001	黑色	200	20	220	米	50生窗, FD門框, 玉防水用
11			11-4TC903-0000-90	TC903扣碼	不鏽鋼#316	40	5	45	隻	窗寬<900mm, 1組 900<窗寬<1200mm, 2組 窗寬>1200mm, 3組
12				東成2017-D2A手柄)	UC7519060XL-3 3塗	13	5	18	隻	用於生窗 (約1950個生窗)
13				東成2035B單向鑲身	鍍合金	13	5	18	隻	用於生窗
14			東城202-06	鎖點	不鏽鋼	65	5	70	隻	鎖點總高14mm (用於50窗, F.D門多點位)
15			50-1C-04A (需削去水坑)	窗拈	黑色	26	4	30	個	TH窗2隻/框, SH窗1隻/框, FD門1隻/框 (TH窗用)
16				8"東城產2031B款伸縮撐	不鏽鋼	4	2	6	隻	厚度為15mm.
17				10"東城產2021A扇撐	不鏽鋼	4	2	6	隻	厚度為15mm.
18				12"東城產2021A扇撐	不鏽鋼	10	2	12	隻	厚度為15mm.
19				18"東城產2021A扇撐	不鏽鋼	8	2	10	隻	厚度為15mm.
20				48"東城產2021A扇撐	不鏽鋼	4	2	6	隻	厚度為15mm.
21				美特敦轉角器J003	鍍合金	4	2	6	隻	東城仿駿華產 (T.H窗用)
22				DC791中性膠	黑色	20	10	30	支	300ml/支(所有見光位, 扣腳位, 夾通位打膠)
23				DC791中性膠	黑色	10	5	15	支	300ml/支(用於生窗框內轉角碰口位及所有不見光位打膠)
24				東成2017-D2A手柄)	UC7519060XL-3 3塗	1	1	2	隻	用於FD門室內室外裝 (1個FD門)
25				東成產2019-07雙向傳動盒	鍍合金	1	1	2	隻	F.D門用
26				東成產2019-08單向鎖身	鍍合金	1	1	2	隻	F.D門用



美特鋁質有限公司  
MIDT Aluminium Fabricator Ltd.

工程號:	J-838	計算:	黃文卿	日期:	09/04/2019	送呈:	施哥
地盤名稱:	亞皆老街	核對:		日期:		副本:	
項目類別:	50窗FD門	批准:		日期:			

廠用配件B.M.表  
A/C Code:   
BM編號:   
此BM依據 計算

27	東城F-ML-3	鎖芯 (一邊帶匙, 一邊帶手輪)	不鏽鋼拉絲	1	1	2	隻	F.D門用
28		12"東城產2031F款限位撐	不鏽鋼	1	1	2	隻	門最大開度為89度(1支/F.D門)
29		東城合頁P	UCT519060XL-3 3塗	4	2	6	隻	F.D門用
30	東城2019-06	鎖芯外蓋 (室外用)	UCT519060XL-3 3塗	1	1	2	隻	F.D門用
31	東城2019-06	鎖芯外蓋 (室內用)	UCT519060XL-3 3塗	1	1	2	隻	F.D門用
32		3/16"x5/8"圓頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	80	20	100	粒	窗框收扁撐3粒~4粒/隻
33		3/16"x5/16"平頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	80	20	100	粒	固定窗玉不鏽鋼巴
34		3/16x1/2"平頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	32	20	52	粒	FD門玉裝嵌用
35		3/16x3/8"平頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	200	20	220	粒	修窗玉撞角碼
36		3/16x5/16"平頭機絲	不鏽鋼#316 A4-70	200	20	220	粒	修窗玉組裝碼