



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0435/19

修改版次： /

工程編號：J838

工程名稱：亞皆老街

工程項目：門, 窗 地盤用配件 BM

收件人：林哥

發件人：Timmy

日期：10/04/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 玻璃 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

按附頁配件 BM 訂購，運送方面另再安排。

請在 _____ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：- _____

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 (X) 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK -

(FTP)


發件人簽署：

項目經理簽署：P.P.

工程號:	J-838	計算:	黃漢卿	日期:	09/04/2019	送呈:	施哥
地盤名稱:	亞皆老街	核對:		日期:		副本:	
項目類別:	50窗門	批准:		日期:			

B/M編號: 修改版次: 比B/M依據 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			圖號 M-HF140-4	磨耳	熱浸鋅	100	10	110	支	趟門頂底橫用(見加工圖)(L=200MM)
2				HILTI DN27P8射釘連彈	不銹鋼	100	10	110	粒	修摩爾
7			15-001791-0000-10	DC791 防水膠	黑色	20	10	30	支	300ml/支(牆邊用膠--2.8m/支)
8				DC791 防水膠	黑色	5	2	7	支	玻璃安裝用
9			SILICONE	6高x8寬x30長 側邊塞膠粒	黑色	50	10	60	個	梗玻璃側邊裝配用(@300)
10			EPDM	9高x30寬x30長墊塊	黑色	30	10	40	個	玻璃1/4處/支(趟門底玻璃墊塊)
11				3高x8寬x30長墊塊	黑色	50	10	60	個	門玉玻璃側邊裝配用(@300)
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

地盤用配件B.M.表

工程號: J-838

地盤名稱: 亞皆老街

計算: 黃漢卿

日期: 09/04/2019

核對: 副本:

日期: 日期:

送呈: 施哥

項目類別: 50窗FD門

批准:

日期:

日期:

日期:

日期:

日期:

此BM依據 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1		HLLJT	05-900000-X-C-P8 27-00	子彈	紅藥/黃藥	300	50	350	個	配子彈釘用
2		HLLJT	05-900001-0000-YL	子彈釘 X-U 27 P8	不銹鋼	300	50	350	個	用於固定聽耳 (@300c/c)
3		MT-GMB-02	M-HF50-90	磨耳	熱浸鋅	300	50	350	支	固定50窗寬邊企X846670用 (見加工圖)
4				3/16"x7/8"平頭機絲	不銹鋼316 A4-70	100	30	130	粒	收生夾企梗夾企 (@300C/C)
5		EPDM	11-600915-0000-02	9高x30寬x30長鋁窗底墊膠	黑色	50	20	70	支	HARDNESS 85-90;厚度小於2mm@14mm;大於2mm3支@14,中間各1支
6		SILICONE 65 5	11-900603-0000-02	6高x8寬x15長企向兩側墊膠	黑色	50	20	70	支	鋁窗玻璃安裝室內外裝配用 (@300)
7			Sika Latex	防水劑(接觸劑)		1	1	2	公升	窗的四周用 (0.0125公升/每米)
8			Snowcem	防水粉		3	1	4	公斤	窗的四周用 (0.0315公斤/每米)
9			Materscal 540	防水油		2	1	3	公斤	窗的四周用 (0.0135公斤/每米)
10				木尖		100	20	120	支	
11		DC791中性膠	DC791中性膠	防水膠	黑色	30	20	50	支	300ml/支(牆邊用膠--2.8ml/支)
12		DC791中性膠	DC791中性膠	防水膠	黑色	20	10	30	支	300ml/支(夾通嵌框位,玻璃位用膠)
13		MT-GMB-05	M-HF50-90	磨耳	熱浸鋅	10	2	12	支	FD門梗底落地用 (見加工圖)
14										