

工程指示編號：EI/2298/20

修改版次：-

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：平台配件 BM (Window Wall)

收件人：廠 生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：14/08/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附頁 BM 訂配件。

請在 12月 前完成上列要求。

附：- 1+4頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 (✓) 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文(柄) 連附件
 (✓) 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HR 1787

發件人簽署：

項目經理簽署：

(Handwritten signatures)

廠用




美特鋁質有限公司
MIDD Aluminum Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

BM編號:		A/C Code:		項目類別		平台窗幕		批准:		日期:		青衣明翹匯		核對:		日期:		黃漢卿		日期:		12/8/2020		送呈:		施哥			
BM編號:		A/C Code:		工程號:		J-837		計算:		日期:		日期:		日期:		日期:		日期:		日期:		日期:		日期:		日期:		日期:	
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注																			
1				M6x16圓頭機絲	A4-70	480	70	550	粒	修橫料鋁碼																			
2				M5x16平頭機絲	A4-70	860	90	950	粒	固定合頁+組裝固定門拉手·門框+門框鋁板等																			
3				M5x16圓頭機絲	A4-70	360	40	400	粒	組裝門背板																			
4				M5x13圓頭機絲	A4-70	9045	455	9500	粒	固定鋁格於背板																			
5				#9x25mm長圓頭鋼牙	A4-70	450	80	530	粒	固定百葉片+九字料組框																			
6				#8x15mm長圓頭鋼牙	A4-70	800	80	880	粒	加力骨駁接位																			
7				M6x25mm鋁種釘	A4-70	970	90	1060	粒	固定加力骨																			
8				#10x25mm長圓頭鋼牙	A4-70	912	88	1000	粒	固定鋁格																			
9			15-021983-0000-20	D.C.983結構膠	藍色	1.0	0.5	1.5	組	雙組份(基膠159.7公升,固化劑18.1公升)																			
10				D.C.791防水膠	藍色	20	5	25	支	筒口,封篤等																			
11				J837-G1	黑色	265	35	300	米	九字料用膠條																			
12				15x5mm厚墊塊(L=100mm)	黑色	120	20	140	塊	玻璃單元件側墊																			
13				9.5x8mm厚雙面貼	黑色	265	40	305	米	玻璃打膠用-九字料款																			
14				10x10mm厚雙面貼	黑色	150	30	180	米	PE07 企向裝飾條用																			
15				一寸保護膠紙	白色	200	30	230	卷	23m/卷(包大料用)																			
16				二寸保護膠紙	白色	200	30	230	卷	23m/卷(包大料用)																			
17				三寸保護膠紙	白色	200	30	230	卷	23m/卷(包大料用)																			
18				四寸保護膠紙	白色	200	30	230	卷	23m/卷(包大料用)																			
19				靜電膠紙	透明	2	1	3	卷	1.25Mx200M一卷(保護玻璃)																			
20				氣泡膠紙		1	1	2	卷	玻璃面規格1.5米x200米/卷(保護玻璃及包成品)																			
21		2017-D2A手柄		東城手柄	深灰色	1	1	2	組	含室內外手柄各一隻及方鐵一根																			
22		F-ML-3		鎖芯(不帶匙·一邊帶鎖型)	不鏽鋼拉絲	1	1	2	隻	F.D門用																			
23				東成產2019-07雙向傳動盒	鋅合金	1	1	2	隻	F.D門用																			
24				東成產2019-08單向鎖身	鋅合金	1	1	2	隻	F.D門用																			
25				東城合頁P	深灰色	5	2	7	隻	F.D門(5個/幅)																			
26			東城2019-06	鎖芯外蓋(室內用)	深灰色	1	1	2	隻	F.D門用																			
27				12"東城產2031F款限位撐	不鏽鋼	1	1	2	隻	門最大開度為89度(1支/F.D門)																			

地盤用

	美特鋁質有限公司	工程號:	J-851	計算:	黃漢卿	日期:	12/8/2020	送呈:	施哥
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱:	青衣明翹匯	核對:		日期:		副本:	
地盤用配件B.M.表		項目類別:	平台窗幕	批准:		日期:		此BM依據2019.01.02收施工圖資料計算BM	

BM編號:		A/C Code:									
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	
1		"HILTI"	HST3-R M12	M12x115mm拉爆螺絲	A4-70	1318	70	1388	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定鐵碼	
2			M10x70螺絲	六角頭螺絲(牙長30mm)	A4-70	42	8	50	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)PE01~PE03固定鐵架	
3			M10x80螺絲	六角頭螺絲(牙長40mm)	A4-70	628	42	670	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)PE07~PE11固定鐵架	
4			M10x30螺絲	六角頭螺絲(全牙)	A4-70	42	8	50	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)PE01~PE03固定鐵架	
5			M6x25螺絲	六角頭螺絲(全牙)	A4-70	76	14	90	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)更亨固定鐵架	
6			M6X40螺絲	六角頭螺絲(牙長20mm)	A4-70	248	22	270	套	(配2螺母, 2平介, 1彈介)固定裝飾線	
7			M12X110螺絲	六角頭螺絲(牙長40mm)	A4-70	8	4	12	套	(配2螺母, 2平介, 1彈介)鐵通頂部固定	
8				M6x40圓頭機絲	A4-70	480	40	520	粒	修橫料鋁碼	
9				M6x30圓頭機絲	A4-70	1200	100	1300	粒	固定壓碼	
10				M5x50平頭機絲	A4-70	945	55	1000	粒	固定方通款九字料於主企橫+固定鋁碼玉於框上	
11				M5x15圓頭機絲	A4-70	1395	105	1500	粒	修主企底座+主企側邊蓋	
12				M5x15圓頭機絲	A4-70	5750	350	6100	粒	固定鋁角, 鋁飾線於企向鐵巴	
13				M5x15平頭機絲	A4-70	930	70	1000	粒	修主企外蓋	
14				M5x25平頭機絲	A4-70	540	60	600	粒	固定百葉框於主企橫(PE01~PE06)+固定合頁	
15				M6x40圓頭機絲	A4-70	480	70	550	粒	修橫料鋁碼	
16				M5x20圓頭自攻自鑽螺絲	A4-70	3050	150	3200	粒	固定鋁板, 固定鐵架及固定防水件於主企等	
17				#8x30平頭鋼牙	A4-70	300	50	350	粒	固定百葉玉於框(PE01~PE06)	
18				#8x20圓頭	A4-70	350	50	400	粒	固定百葉後鋁背板	
19				5x8mm厚雙面貼	黑色	245	40	285	米	玻璃打膠用-方通款九字料用	
20				30x6mm厚墊塊(L=150mm)	黑色	700	80	780	塊	後蓋底托料墊塊	
21				D.C.791防水膠	黑色	1200	65	1265	支	中間縫+收口鋁板+裝飾槽蓋+防水件	
22				D.C.795結構膠	黑色	180.0	20	200.0	組	單組份結構膠, 300ML/支 方通款九字料打膠。	
23				Φ 15mm海綿棒	白色	500	50	550	米	膠縫	
24				Φ 20mm海綿棒	白色	1200	100	1300	米	鋁板間膠縫, 裝飾線	
25				Φ 30mm海綿棒	白色	250	50	300	米	牆邊縫	
26				皺紋膠紙		16	4	20	卷	20m/卷	

2

地盤用



美特鋁質有限公司

MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

地盤用配件B.M.表

工程號:

J-851

計算:

12/8/2020

送呈: 施哥

地盤名稱:

青衣明翹匯

核對:

副本:

項目類別:

平台窗幕

批准:

此BM依據2019.01.02收施工圖資料計算BM

A/C Code:

BM編號:

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
27			Hilti HUD-1 6X30膠塞	膠塞+#10x1"圓頭鋼牙	A4-70	2000	200	2200	套	用於固定防水件
28				鉛水油	鎖鏈牌	1	1	2	桶	1加侖/桶
29				4.0mm.焊枝(E43)	LB52	15	2	17	包	
30			"DORMA" PT10	下夾 12mm玻璃	satin no4	6	1	7	套	地彈門
31			"DORMA" PT20	上夾 12mm玻璃	satin no4	6	1	7	套	地彈門
32			"DORMA" US10	門鎖 12mm玻璃	satin no4	6	1	7	套	地彈門
33			"DORMA" BTS80 EN4	地簧較	satin no4	6	1	7	套	地彈門
34		見附頁 1		門較	ss316	26	4	30	隻	每個門算2隻，立面PE07用 PE13用
35										





附頁 1

PROJECT : for Midi Aluminium Fabrication Ltd project
 ITEM CODE : 1/
 CATEGORY : Hinges
 BRAND : B-Art
 MODEL NO. : 3044-2BB-AWS-316

FINISH : Grade 316 satin stainless steel finish

DESCRIPTION : "BArt" 3044-2BB-AWS-316, 3.0*102*102mm 2 ball bearing s.s. butt hinge in satin finish, with all Grade 316 #12*1-1/4" wood screws. 不銹鋼門鉸，磨砂，全鋼軸承（304鋼珠，316軸承殼），弧形孔，316平頭，304鋼實芯，上下焊頭，配316不銹鋼木牙螺絲（12#X1.1/4"木牙）（316不銹鋼 - 要達到 10.0 含鎳指標）
 尺寸：4"X4"x3.0MM-2BB

BArt[®]



TEL. : +852 3620 2780
 FAX. : +852 3580 0718
 E-mail : justin.foo@tfhbml.com.hk

CONTACT PERSON
 Mr. Justin Foo



Your Total Hardware Solution