



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI /2411

修改版次：B

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：配件 BM(後裝窗)

收件人：林哥

發件人：Leung Hin Wai

日期：19/9-2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：修改和新增螺絲

因 EI/1623 已到 K 版，無法登記，此 EI/2411 為 EI/1623 修改版

請在_____前完成上列要求。

附：-

1+1頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：林哥

項目經理簽署：林哥



美特鋁質有限公司
MID Aluminum Fabricator Ltd.

工程號: J-851
地盤名稱: 青衣名翹匯

計算: 黃漢卿
核對: 王禮秋

日期: 18/3/2020
日期: 18/3/2020

送呈: 施哥
副本:

地盤用配件B.M.表

項目類別: 門窗
批准:

A/C Code: L版本-2020.9.18
此B.M.依據3.5收施工圖大樣計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1		款式見附圖	J851-MR1	摩爾	熱浸鋅	6832	218	7050	粒	用於50窗框邊企, 頂橫及FD門框頂橫
2		款式見附圖	J851-MR2	摩爾	熱浸鋅	2550	100	2650	粒	用於50窗框底橫及FD門框底橫
3		款式見附圖	J851-MR3	摩爾	熱浸鋅	1735	100	1835	粒	用於F.D門框寬邊企
4		款式見附圖	J851-MR4	摩爾	熱浸鋅	1735	100	1835	粒	用於F.D門框窄邊企
5		詳見加工圖號H333		摩耳		14167	183	14350	件	地盤修趟門框
6			05-900001-0000-YL	HILTI X-U 27 P8 子彈釘	不銹鋼	31683	1567	33250	個	窗及F.D門, 趟門四周固定
7			05-900000-CD27-00	HILTI 子彈	紅藥	31683	1567	33250	個	配合子彈釘使用
8				D.C.791防水膠	深灰色	3570		3570	支	300ml/支 (牆邊防水膠, 2.8m/支)
9				D.C.791防水膠	深灰色	10435	465	10900	支	300ml/支, 用於玻璃密封打膠
10		材質: EPDM		50(L)x4(寬)x7.5(高)側面墊膠	黑色	12880	420	13300	粒	玻璃四周側面1/4處 硬度65±5 (每片玻璃8粒) 單玻·中空·室外
11		材質: EPDM		50(L)x4(寬)x8(高)側面墊膠	黑色	11024	526	11550	粒	玻璃四周側面1/4處 硬度65±5 (每片玻璃8粒) 單玻·室內
12		材質: EPDM		50(L)x4(寬)x6(高)側面墊膠	黑色	1856	94	1950	粒	玻璃四周側面1/4處 硬度80°-90° (單玻及中空)
13		材質: EPDM		100(L)x20(寬)x9(高)墊膠	黑色	3220	180	3400	粒	用於趟門玻璃側墊
14		材質: EPDM		8x4.5mm厚墊片 (L=150mm)	黑色	25824	176	26000	塊	用於趟門玻璃底
15		材質: EPDM		13x4mm厚墊片 (L=150mm)	黑色	3228	32	3260	塊	用於趟門玻璃底
16			Boncrete/Sika Latex	防水劑(接觸劑)		116	7	123.0	公升	0.0125公升/米 框邊四周需填塞砂漿之位置
17			Snowcem	防水粉		294	16	310	公斤	0.0315公斤/米 混合水泥沙使用
18			Baralastic(Mastrseal 540)	防水油		1753	97	1850	公斤	0.135公斤/米 室內外 室外框邊四周150mm距離
19				皺紋膠紙		620	30	650	卷	20m/卷
20				8x4.5mm方海綿棒	白色	32650	650	33300	米	玻璃打膠用
21				3/16x2"圓頭機絲	S.S-316	2080	120	2200	粒	修梗夾企
22				3/16x7/8"平頭機絲	S.S-316	3688	312	4000	粒	修生夾企
23	L			M4.8x19圓頭自攻自鑽螺絲	S.S#316 A4-70	4666	134	4800	粒	用於地盤修趟門底框
24				木尖		5000		5000	個	
25	L			M4.8x45平頭自攻自鑽螺絲	S.S#316 A4-70	3837	113	3950	粒	用於修趟門框與企通 (趟門帶窗位)
26	L			M4.8x45圓頭自攻自鑽螺絲	S.S#316 A4-70	3837	113	3950	粒	用於修趟門框與企通 (趟門帶窗位)
27	L			M4.8x33平頭自攻自鑽螺絲	S.S#316 A4-70	665	35	700	粒	用於修FD門框與企通 (FD門帶窗位)
28	L			M4.8x19平頭自攻自鑽螺絲	S.S#316 A4-70	3837	113	3950	粒	用於修趟門副框與趟門框 (趟門帶窗位)
29	L			M4.8x60圓頭自攻自鑽螺絲	S.S#316 A4-70	665	35	700	粒	用於修FD門框窗框與企通 (FD門帶窗位)

修改
新增