



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2411 / 21 修改版次：G

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：配件 BM (後裝窗)

收件人：生統

發件人：Yancy Chen

日期：12/05/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

根據東莞廠 5 月 11 日微信，請按附件修改 BM 表及序號 61，增加平頭機絲數量。

因 EI/1623 已到 K 版，無法登記，此 EI/2411 是 EI/1623 的修改版。

請在 15/5/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK1046 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

序號

M5x10mm 平頭螺絲

增加了1550粒, 現總數是5760

#8x1" 平頭鋼牙

送呈: 施哥
副本:
日期: 18/3/2020
日期: 18/3/2020
日期:

計算: 黃漢卿
核對: 王禮秋
批准:

工程號: J-851
地盤名稱: 青衣名題匯
項目類別: 門窗

廠用配件B.M.表
A/C Code: EI/1623/20 卅版次 2020.9.7


此BM依據3.5收施工圖大樣計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
59				#9x1"圓頭鋼牙	S.S.#316 A4-70	12912	348	13260	粒	用於組裝趟門框
59A	修改			#8x1"平頭鋼牙	S.S.#316 A4-70	13878	122	14000	粒	用於門企夾邊修在趟門框
60				M5x16mm平頭螺絲	S.S.#316 A4-70	47885	400	48285	粒	用於修玻璃環線及趟門勾企修鋁角
61				M5x10mm平頭螺絲	S.S.#316 A4-70	25824	226	26050	粒	用於趟門玉組框
62				M5x12mm圓頭螺絲	S.S.#316 A4-70	28524	226	28750	粒	用於趟門玉組框
63				M5x20mm平頭螺絲	S.S.#316 A4-70	12912	188	13100	粒	用於修門企夾邊
64				#9x16圓頭鋼牙	S.S.#316 A4-70	9333	167	9500	粒	用於趟門底橫修鋁角
65	廠用改			M5x35mm平頭螺絲	S.S.#316 A4-70	3837	113	3950	粒	用於修趟門框與企通 (趟門帶窗位)
66	廠用改			M5x35mm圓頭螺絲	S.S.#316 A4-70	3837	113	3950	粒	用於修趟門框與企通 (趟門帶窗位)
67	G(減少數量)			絲吉利亞挖抽	UCT534193SC-3	1330	8	1338	套	一副趟門用兩套(見附圖)-原數量1614
67A	G(新增)			絲吉利亞挖抽	白色	228	8	236	套	一副趟門用兩套(見附圖)
68	F(新增)			美國SS333-16"扇撐	S.S.-333 #316	108	8	116	支	窗號W76/T1和W76/T2使用
69	H(新增)			J851-TM-XW01	灰色(同粗料顏色)	5264	136	5400	個	趟門玉限位片
70	H(新增)			38-ALA-01	灰色(同粗料顏色)	5264	136	5400	個	趟門玉限位片
71	H(新增)			J851-TM-XW01	白色(同粗料顏色)	920	30	950	個	趟門玉限位片
72	H(新增)			38-ALA-01	白色(同粗料顏色)	920	30	950	個	趟門玉限位片

星期一 下午 5:24



细佬：发现 EI3137 单元件九字框有背板的，请问背板加工图 EI 是多少？如果漏了请出图纸。谢谢。



昨天 下午 5:24



细佬你好：① 请问有没有帮忙查上面的铝板 EI？② 另外现在生产组装的趟门玉螺丝不够用。门玉组角锣丝 m5x10mm 每一只门玉用 32 粒总数订 2 万多严重欠数。按 1800 只门玉计算 $32 \times 1800 = 5.76$ 万粒，请查。



物料名称	规格	数量	单位	备注
趟门玉		1800	只	
组角锣丝	m5x10mm	57600	粒	严重欠数
铝板				

昨天 下午 5:57

