

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/3573/21

修改版次：-

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：趟門廠用配件 - 黑色防水膠

收件人：Maggie Lor (羅小姐)

發件人：Yancy Chen

日期：28/06/2021

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M.
- () 加工拆圖，然後生產
- () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M.
- () 技術上資料 / 指示
- () 報價
- () 配件 B.M.
- () 樣辦或貨品說明書
- () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

現趟門玉需要用 771(實用)+29(後備)=共 800 支黑色防水膠，
 由於急用建議 300 支由東莞廠訂購，附頁東莞廠的報價，
 餘下的數量(400 支) 由香港訂購。

請在 09/07/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 3 頁

以上項目為：

- 原合約工程包
- 原合約工程加 / 減賬
- 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK1357/21

發件人簽署：

項目經理簽署：

送 呈： 香港美特鋁質有限公司

編 號： J851-2021001

收 件 人： Marco/Maggie/施哥/細佬/楠哥

發出日期： 2021/06/25

副本送呈： 繆老板

有關：J851 工程趟门玉用黑色防水胶報價

您好！

因工程紧急！EI/3228/21 趟门玉勾企拆图中注明用黑色防水胶，而配件中又未计算此黑色防水胶。前两批已将黑色防水胶仓存数用完，故现急需黑色胶。通过与此工程 PM 施哥协商，为免延误工程进度，由厂先行购买后面所需数量，以供后两批趟门玉用。之前用之仓存数由香港订购，及时补回仓存。


按现需用量作如下報價：

MO3 余下 300 幅左右，MO4 共 440 幅，每支胶可够 2.5~3 幅门玉用量，故需订购 300 支，單價 21 元/ 支， $300 \times 21 = 6300$ 元；

以上報價均為人民幣！

确认签名：

日 期：



• ISO9001:2015国际质量管理体系认证
 • ISO14001:2015 环境管理体系认证
 • 国家高新技术企业 • 广东省民营科技企业



SL-6680

高性能幕墙耐候胶

玻璃幕墙 • 铝板幕墙 • 石材幕墙 • 阳光房 • 采光顶

产品特性:

本产品是一种单组份、中性固化硅酮耐候密封胶；对大部分建筑材料具有良好的粘接和相溶性，-50℃至+150℃范围内性能不变化；能在各种气候条件下使用，固化后形成弹性体有良好的抗位移能力。耐臭氧、紫外线、雨水及冰雪等各种气候条件的侵蚀，是理想的耐候密封。

使用范围:

用于玻璃幕墙、铝板幕墙、阳光房、采光顶、石材幕墙等幕墙填缝耐候密封；各种建筑门窗的粘接密封；其它各类填缝粘接密封。

使用限制:

不能用于结构性粘接；不宜用于所有含油或渗出物的表面；不宜用于潮湿或结霜的表面；基材表面温度低于4℃或超过40℃不宜施工；不宜用于需要上油漆的表面，因漆膜会龟裂或剥落。

安全须知:


请于通风良好的环境下使用本产品；请将产品置于儿童不能接触到的地方，以免误食；如不慎被未固化密封胶接触到眼睛，应及时使用大量清水清洗并向医生求助。

存放及保质期:

应存放在27℃以下阴凉、通风、干燥处。
 保质期为自生产日起10个月。

主要技术指标:

检测项目	指标	实测值	试验方法	检测项目	指标	实测值	试验方法	
下垂度	水平放置	不变形	不变形	GB/T14683-2017	剥离强度N/mm	≥1.0	4.1	GB/T14683-2017
	垂直放置mm	≤3	0	GB/T14683-2017	拉伸模量MPa	>0.4	0.92	GB/T14683-2017
挤出性ml/min	≥150	800	GB/T14683-2017	定伸粘结性	无破坏	无破坏	GB/T14683-2017	
表干时间min	≤180	45	GB/T14683-2017	位移能力%	±35	±35	GB/T14683-2017	
硬度HsA	20-50	46	GB/T14683-2017	老化试验	合格	合格	GB/T14683-2017	
储存期	在27℃以下的阴凉干燥处贮存，自生产日期计，贮存期为10个月							



铝膜装:

- 保质期: 10个月
- 净容量: 590ml/500ml
- 包装数量: 20支/箱

塑管装:

- 保质期: 10个月
- 净容量: 300ml
- 包装数量: 24支/箱

色泽: 半透明、瓷白、银灰、黑色、可调其它颜色。

符合标准:GB/T14683-2017

Q/DGSL 002-2019