



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2005 / 20      修改版次：  
 工程編號      : J - 852      工程名稱      : 亞皆老街中電  
 工程項目      : 制房百葉廠用鋁料 BM (LV SWITCH ROOM)  
 收件人      : 生統      發件人      : Bessie Lau      日期 : 19/06/2020

要求提供 /  確認 事項 :

- |                                     |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.  | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.  | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.    | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他 : _____ |                                     |                               |

內容 :

由於有兩幅百葉(LG2 LV SWITCH ROOM 1)要優先生產，煩請按此訂購鋁料

BM 第一項及第二項將會用於大貨，如須訂最低訂購量，可訂有顏色鋁料 UCT806812XL-3  
 BM 第三項及第四項請用倉存料削制

請在 6/7/2020 前完成上列要求。

(已跟倫少確定百葉為 6063-T6  
而不是 6063-T5)

附有關圖紙 / 文件 :

以上項目為:

- 原合約工程包       原合約工程加 / 減賬       新工程報價

葉哥: 請儘快下PR單, 謝謝!

原因 :-

分發東莞各部門 :

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件              | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件                   |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 |   |   |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input checked="" type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>趙華</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判 :

- 水洪  連附件

分發香港各部門 :

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號 :

HK(211)/20

發件人簽署 :

項目經理簽署 :

Bessie Lau  
[Signature]

[Signature]



美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J852

計算:

LHR

日期:

15-Jun-20

送呈:

胡哥

地盤名稱: 亞街老街

核對:

日期:

副本:

廠用鋁型材B.M.表

項目類別: 平臺百頁 (第一批次)

批准:

日期:

此BM依據施工圖來計算

BM編號:

A/C Code:

有顏色鋁料(Kg):

13.24

無顏色鋁料(Kg):

136.52

V.F.總(米<sup>2</sup>)


29.02

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)			重量 (Kg)		V.F. (米 <sup>2</sup> )		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米	Total_V.F.	
1		PE00E3005	100*50*3鋁通	UCT806812XL-3	6063-T6	5700	3	1	4	2.341	53.375	0.300	6.840	
2		X843331	百頁片	UCT806812XL-3	6063-T6	5800	15	1	16	0.896	83.149	0.239	22.179	
3		40*40*5	鋁角	MILL	6063-T6	3000	1	0	1	1.016	3.048	0.000	0.000	用倉存料割制
4		30*30*3	鋁角	MILL	6063-T6	5500	3	1	4	0.463	10.195	0.000	0.000	用倉存料割制
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
							合計:		25		149.77		29.019	

以上鋁料第一項及第二項大管會用,  
最低訂購量全部訂有顏色鋁料  
(色號 OCT8068 12XL-3)


用倉存料割制

# J-852平臺百頁 (第一批次) 鋁料模圖




*PT-0063007*

模號: 100\*50\*3  
 名稱: 鋁通  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 2.341KG/M  
 V.F.: 300 mm



模號: X843331  
 名稱: 50窗百頁片  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 0.896KG/M  
 V.F.: 239 mm



模號: -  
 名稱: 40\*40\*5鋁角  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 1.016KG/M  
 V.F.: - mm

模號: -  
 名稱: 30\*30\*3鋁角  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 0.463KG/M  
 V.F.: - mm

*用倉存料*