



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4640	修改版本:	A
	HK- 0737		
工程編號:	J 852	工程名稱:	亞皆老街上中電
收件人:	Maggie/ 生統	發件人:	Karina Lee
工程項目:	趟門框 地盤用鋁料BM T1-T3 : 1-23/F	日期:	05/05/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: A版: 用N597(70\*40\*1.5mm鋁角) 代替  
請在興發訂購鋁料 送紫東噴塗 (顏色: UCT806812XL-3) 香檳金色.  
EI4614 趟門框底遮醜角用.

此作記錄

BM

完成上列要求日期: 19/05/2022

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 其他:					

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:

编 号	B	H	T	重量(kg/m)
N00875	65	30	5	1.219
N686	65	35	2	0.529
N00812	65	40	3	0.829
N00784	65	40	8	2.103
H118765	65	45	4	1.144
N00792	65	48	2	0.599
N651	65	50	2	0.61
N719	65	55	4	1.252
N721	65	62.2	8	2.584
H133805	65.1	14.6	1.2	0.254
N517	66	40	4	1.101
N00848	66	45	4	1.155
N00753	68	19	1.6	0.370
H24137	68	28.5	3	0.757
H84528	69	22	4	0.943
N529	69	30	3	0.777
L093	69	45	4	1.187
H120718	70	13.5	3	0.654
N630	70	20	1.5	0.359
N00755	70	20	1.6	0.382
N620	70	25	1.5	0.380
N00747	70	25	1.6	0.405
N647	70	30	3	0.788
N665	70	30	4.5	1.16
N597	70	40	1.5	0.441
E12522	70	40	3	0.869
N639	70	50	4.8	1.493
H53476	70.3	36.8	1.2	0.342
H69026	71	23	4	0.971
N00847	75	20	2	0.502
N00865	75	25	2	0.531
N599	75	25	3	0.789
N539	75	25	4	1.036
N631	75	35	3	0.866
N617	75	40	5.5	1.625
N612	75	40	8	2.322
N704	75	50	6	1.934
H74805	75	65	5	1.822
H25616	75.4	17.5	1.2	0.297
N510M	76.5	25.4	1.5	0.406
N548	76.2	25.4	3	0.798
N663	76.2	50.8	2	0.675
N501A	76.2	50.8	3	1.008
N501	76.2	50.8	4.5	1.488



编 号	B	H	T	重量(kg/m)
N547	76.2	50.8	6.35	2.095
H130368	77.9	23.2	1.8	0.482
H73149	78	25	3	0.812
H101059	78	50	3	1.016
N00739	79	35	5	1.477
N607	80	20	3	0.789
N00878	80	25	2.5	0.691
N586	80	40	6	1.854
N667	80	43	3	0.975
N00844	80	50	2.5	0.863
N591	80	50	6	2.025
H95476	80	50	7	2.333
HL6926	80	50	8	2.635
N00833	80	62	10	3.559
N637	82.5	33.5	2.5	0.798
H45859	80.3	37.8	2.3	0.719
H88818	80.4	43.2	1.8	0.591
N00846	85	30	2	0.610
N601	85	65.5	3	1.194
N536	87	25	3	0.882
H89657	88	55	15	5.183
H121888	88.5	30	3	0.935
N679	90	40	1.5	0.522
N00744	90	40	1.6	0.555
N730	90	55	6	2.259
N701	90	56	6	2.267
H101048	91	50	6	2.195
H104685	94.5	50	5	1.883
H11176	95	26	5	1.565
H37562	95	40	3	1.073
H129027	96.2	25.8	2	0.646
H101097	99	11.5	1.5	0.441
N00800	100	50	2	0.802
N598	100	50	3	1.195
N527	100	50	6	2.388
H126308	100	60	4	1.69
N00796	100	60	7	2.902
H67028	100	65	12	4.962
N00874	100	70	4	1.792
H14385	100	75	12	5.3
N00836	100	76.2	3	1.408
N578	100	80	10	4.590
N549	101.6	25.4	3	1.004
N550	101.6	50.8	3	1.210

A →  
★ →  
H53476



852  
2640

版次	1	图号	N597
----	---	----	------



70 x 40 x 1.5  
2022-5.8  
JL 用此作图, OK ✓

技术要求

1. 装饰面为: \_\_\_\_\_
2. 基材验收标准按GB/T 5237.1-2000执行
3. 装饰面面积: 0.219 m<sup>2</sup>/m

未注实心部位壁厚	1.5 ± 0.15	W x	0.7 cm <sup>3</sup>	I x	2.2 cm <sup>4</sup>	未注圆角	R 0.4	材料
未注空心部位壁厚		W y	1.8 cm <sup>3</sup>	I y	8.6 cm <sup>4</sup>	外 D	80.2	6063-T5
机型	880 (φ 180 )	配型垫		比例	1:1	周长	219 mm	
备注	与N651共用模垫				型材重量		0.441 Kg/m	
设计	严灿超	2004.09.02	 设计部 E-mail: tech@xingfa.com 传真: 0757-85387634		客户编号		AA1580(E10024)	
校核	严明华	2004.09.02			型号		N597	
批准					名称		不等边角	