

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8061	修改版本:	-
	HK- /		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道
收件人:	Maggie Lok	發件人:	Joe Chan
工程項目:	Row E 大屋欄河地 盤用玻璃 (紫色)	日期:	15/7/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請依附件資料, 生產玻璃, 連地盤.
- 按 BSEN 14179-1:2016 標準熱浸.
- 請一批過出貨

完成上列要求日期: 15/8/2024

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:

BM編號:	地盤用玻璃B.M.表	玻璃名稱	厚度 (mm)	玻璃尺寸	數量 (塊)	面積 (m²)	備註
				寬度W (mm)	高度H (mm)	單件	總面積

序號	修改標示	加工圖号	玻璃编号	玻璃名稱	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積 (m²)		備註
						寬度W (mm)	高度H (mm)		單件	總面積	
1		J853-GB-GL3-001	J853-GB-GL3-001-70	GL3:15mm THK. CLEAR TEMPERED + 1.52mm THK. (PVB) + 15mm THK. CLEAR TEMPERED LAMINATED GLASS	31.52	1471	605	12	0.89	10.68	
2		J853-GB-GL3-001	J853-GB-GL3-001-71			1521	605	4	0.92	3.68	
3		J853-GB-GL3-001	J853-GB-GL3-001-72			1461	605	2	0.88	1.77	
4		J853-GB-GL3-001	J853-GB-GL3-001-73			1029	605	4	0.62	2.49	
5		J853-GB-GL3-001	J853-GB-GL3-001-74			2691	790	2	2.13	4.25	
6		J853-GB-GL3-001	J853-GB-GL3-001-75			536	790	2	0.42	0.85	
								總合計:	26	23.72	


加工注意事項:

- 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.
- 2). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.
- 3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 攔河玻璃頂底要精磨邊, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致.
- 4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工.
- 5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST.
- 6). 本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號, 以便識別.




美特铝质有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程号	J853	制图	J.L.	20/11/23	物料号	详见玻璃BM表						
地盘	香港延坪路	复核	-	-	图号	J853-GB-GL3-001						
版本	A	采用	工厂		名称	玻璃加工图						
日期	14/12	颜色	-		材料	GL3:15 T+1.52PBV+15 T	单件面积(㎡)	-	长度	-	宽度	-



頂



底



室外

技术说明:

- 1.玻璃为: GL3:15mm THK. CLEAR TEMPERED + 1.52mm THK. (PVB) + 15mm THK. CLEAR TEMPERED LAMINATED GLASS
- 2.色号为: _____, Low-e膜在第_____面;
- 3.中空铝隔条, 两面涂丁基胶涂抹均匀, 内层为铝框本色, 玻璃四周1x45°机磨边;
- 4.玻璃密封胶采用: _____, 胶深符合相应规范要求;
- 5.中空玻璃应符合《中空玻璃》GB1194-2002国家标准, 并按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001进行质量检验;
- 6.玻璃出厂前必须粘好相应编号及内外标签, 玻璃单边长度超过2m, 所有全钢化玻璃需要热浸处理;
- 7.玻璃钢化波纹方向平行分布; 图中标注尺寸单位为mm, 进炉方向与滚轮垂直。

