

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8824	修改版本:	-
	HK-1		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道
收件人:	Maggie Lor	發件人:	Joe Chan
工程項目:	Hc6 & HD7 花園欄 河補玻璃.	日期:	12/3/2025

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請依附件資料, 生產玻璃, 送地盤.

完成上列要求日期: ASAP

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	

美特鋁質有限公司

MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

地盘用玻璃B. M. 表

工程號: J-853

地盘名稱: 香港延坪道(第二期別墅)

項目類別: 花園欄河補玻璃

A/C Code:

計算: J. L.

核對:

批准:

總數量: 2

日期: 7/3/2025

日期:

日期:

總面積 (m²): 2.51

送呈: Joe

副本:

版本:

BM編號:

序號	修改標示	加工圖号	玻璃編號	玻璃名稱	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)		面積 (m²)		備註
						寬度W (mm)	高度H (mm)	寬度	高度	單件	總面積	
1		J853-GB-GL3-500	J853-GB-GL3-500-35	GL3: 15mm THK. CLEAR TEMPERED + 1.52mm THK. (PVB) + 15mm THK. CLEAR TEMPERED LAMINATED GLASS	31.52	1644	790	1	1.30	1.30	HC6 用	
2		J853-GB-GL3-500	J853-GB-GL3-500-41			1536	790	1	1.21	1.21	HD7 用	
3												
4												
5												
6												
7												
8												
								總合計:	2	2.51		

1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.

2). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.


3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 攔河玻璃頂底要精磨邊, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致.

4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工.

5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST.




6). 本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號, 以便識別.

加工注意事項:



美特铝质有限公司  
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

版本号		采用	工厂	地盘	√	名称	玻璃加工图	批准	-	-	数量	-	
日期		颜色	-			材料	GL3:15 T+1.52PBV+15 T	单件面积(m <sup>2</sup> )	-	长度	-	宽度	-
工程号	J853	制图	J.L.	15/03/24	物料号	详见玻璃BM表							
地盘	香港延坪路	复核	-	-	图号	J853-GB-GL3-500							



技术说明:

- 1.玻璃为: GL3:15mm THK. CLEAR TEMPERED + 1.52mm THK. (PVB) + 15mm THK. CLEAR TEMPERED LAMINATED GLASS
- 2.色号为: -, Low-e膜在第\_\_\_\_面;
- 3.中空铝隔条, 两面涂丁基胶涂抹均匀, 内层为铝框本色, 玻璃四周1x45°机磨边;
- 4.玻璃密封胶采用: \_\_\_\_\_, 胶深符合相应规范要求;
- 5.中空玻璃应符合《中空玻璃》GB1194-2002国家标准, 并按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001进行质量检验;
- 6.玻璃出厂前必须粘好相应编号及内外标签, 玻璃单边长度超过2m, 所有钢化玻璃需要热浸处理;
- 7.玻璃钢化波纹方向平行分布; 图中标注尺寸单位为mm, 进炉方向与滚轮垂直。