

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 3721 /21 修改版次：A  
 工程編號：J853 工程名稱：延坪道住宅項目  
 工程項目：Mock up 佛沙窗  
 收件人：生統 發件人：Joe Chan 日期：13/8/202

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |



內容：

附上鋁料噴塗面示意图，請依  
 附件資料逐噴塗。

請在 ASAP 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

142頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：


- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    (✓) 生產統籌部  連附件    梅  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：HK 1615 / 21

發件人簽署：  
 項目經理簽署：P.P.



美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminum Fabricator Ltd.

工程號: J853  
地盤名稱: 延坪道

計算: wash  
核對:

日期: 2021.07.07  
日期:

送呈:

廠用鋁型材B.M.表

項目類別: 佛沙窗(試煉) 鋁料

批准:

日期:

此B.M.依據施工圖來計算

B.M.編號:

A/C Code:

有顏色鋁料(Kg):

#RPF1

無顏色鋁料(Kg):
























#RPF1

V.F.總米<sup>2</sup>

21.48

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kgs)		V.F.(米 <sup>2</sup> )		備註
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米	Total V.F.	
1		X856790	65生窗邊框	EC-DG-D334232-ZD1	6063-T6	6100	3		3	0.872	15.958	0.168	3.074	
2		X856850	65生窗頂橫	EC-DG-D334232-ZD1	6063-T6	6000	1		1	1.149	6.894	0.206	1.236	
3		X856870	65生窗底橫	EC-DG-D334232-ZD1	6063-T6	6000	1		1	1.014	6.084	0.167	1.002	
4		X856801	65生窗玉	EC-DG-D334232-ZD1	6063-T6	6000	4		4	1.298	31.152	0.176	4.224	
5		X856780	65玻璃線	EC-DG-D334232-ZD1	6063-T5	6000	6		6	0.242	8.712	0.051	1.836	
6		X856900	65生中橫	EC-DG-D334232-ZD1	6063-T6	6000	1		1	1.745	10.470	0.290	1.740	
7		75*75*3	轉角鉛通	EC-DG-D334232-ZD1	6063-T6	2000	1		1	2.341	4.682	0.300	0.600	
8		X856910	65百頁片	EC-DG-D334232-ZD1	6063-T6	6000	2		2	0.988	11.856	0.226	2.712	
9		X856830	65生夾企	EC-DG-D334232-ZD1	6063-T6	6100	1		1	0.790	4.819	0.138	0.842	
10		X856900	65上生下生中橫	EC-DG-D334232-ZD1	6063-T6	6000	1		1	1.745	10.470	0.290	1.740	
11		X856890	65上生下生中橫	EC-DG-D334232-ZD1	6063-T6	6000	1		1	1.661	9.966	0.186	1.116	
12		X849851	多點線拉巴	EC-DG-D334232-ZD1	6063-T6	6000	1		1	0.141	0.846	0.015	0.090	
13		X856810	65反拍線	EC-DG-D334232-ZD1	6063-T6	6000	2		2	0.883	10.596	0.052	0.619	
14		X845451	反拍線擋膠角	MILL	6063-T6	6000	2		2	0.067	0.804	0.000	0.000	
15		X84489	百頁滴水線	EC-DG-D334232-ZD1	6063-T6	6000	1		1	0.186	1.116	0.051	0.308	
16		PE00E5006	25*25*3鉛槽	EC-DG-D334232-ZD1	6063-T6	6000	1		1	0.559	3.354	0.056	0.336	
17		X842360	窗玉撞角碼	MILL	6063-T6	6000	1		1	1.509	9.054	0.000	0.000	
18														
							合計:	30			146.83		21.475	

~~江苏青衣190号铝窗、百葉鋁型材模圖~~

 <p>模號: X856770 名稱: 複邊企 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.893KG/M V.F.: 81.6 mm</p>	 <p>模號: X856780 名稱: 玻璃線 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.242KG/M V.F.: 51 mm</p>	 <p>模號: X856790 名稱: 生邊企 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.872KG/M V.F.: 167.6mm</p>	 <p>模號: X856800 名稱: 鑲玉料 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.298KG/M V.F.: 176.4mm</p>	 <p>模號: X856810 名稱: 反扣線 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.883KG/M V.F.: 51.6 mm</p>	 <p>模號: X856820 名稱: 複邊企 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.81N KG/M V.F.: 51.6 mm</p>	 <p>模號: X856830 名稱: 生夾企 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.790KG/M V.F.: 137.5mm</p>	 <p>模號: X856840 名稱: 夾框線 合金狀態: 6063-T6 重量: 4.064KG/M V.F.: 140 mm</p>	 <p>模號: X856850 名稱: 生頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.149KG/M V.F.: 205.5 mm</p>
 <p>模號: X856880 名稱: 複底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.067KG/M V.F.: 101.6mm</p>	 <p>模號: X856870 名稱: 生底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.014KG/M V.F.: 166.5mm</p>	 <p>模號: X856881 名稱: 複邊橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.769KG/M V.F.: 141.6mm</p>	 <p>模號: X856890 名稱: 上生下裡中橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.661KG/M V.F.: 186.0mm</p>	 <p>模號: X856900 名稱: 上生下裡中橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.745KG/M V.F.: 290.0mm</p>	 <p>模號: X856910 名稱: 白葉片 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.988KG/M V.F.: 226.0mm</p>	<p>75x75x3 角通</p> 	<p>X84489</p> 	
		 <p>模號: X856970 名稱: 白叶窗棧 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.096KG/M V.F.: 186.5mm</p>	 <p>模號: X856970 名稱: 反扣線膠鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.290KG/M V.F.: 0 mm</p>	 <p>模號: X849861 名稱: 拉巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.141KG/M V.F.: 15 mm</p>	 <p>模號: X842360 名稱: 鑲玉料 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.509KG/M V.F.: 0 mm</p>	 <p>模號: X84001961 名稱: 鑲玉料 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.788KG/M V.F.: 100 mm</p>	 <p>模號: PR0003006 名稱: 安全玻璃結構 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.559KG/M V.F.: 56 mm</p>	