

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 3999 /21 修改版次：
 工程編號：J853 工程名稱：延坪道住宅項目
 工程項目：VMU 用窗櫺 (Inspection 後執修)
 收件人：生統 發件人：Joe Chan 日期：6/11/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |



內容：

請速親來或 2021A24" 窗櫺 (共 2 件)
到香港寫字樓

請在 ASAP 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

11 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 2015 Q1


發件人簽署：

項目經理簽署：



适用于平开窗


24呎撑窗工件



铝窗规格				
型号	窗最宽(mm)	窗最高(mm)	窗最重(kg)	开启角度
2021-A10"	500	1500	20	90° -1°
2021-A12"	600	1500	23	90° -1°
2021-A14"	700	1500	28	90° -1°
2021-A16"	750	1500	30	90° -1°
2021-A18"	800	1500	31	90° -1°
2021-A20"	1400	1500	60	45°
2021-A22"	1500	1600	70	45°
2021-A24"	1500	1700	80	55°
2021-A28"	900	1900	100	55°
2021-A36"	1000	2100	140	55°

安装尺寸											
(单位: mm)											
型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2021-A10"	38.2	73	-	-	190	32.5	-	-	-	217.4	263.6
2021-A12"	38	87.5	-	-	199.5	34	-	-	-	258.2	302.7
2021-A14"	38	99.1	-	-	244.1	30.7	-	-	-	270.1	340.3
2021-A16"	38.9	107.9	-	-	244.5	31.2	-	-	-	260.4	403.6
2021-A18"	37.7	56.5	-	233.5	245	33.7	-	271.7	301.7	-	451.8
2021-A20"	35.7	199.8	-	312.8	328.3	32.7	-	-	-	264.4	500.6
2021-A22"	35.9	98.9	200	337.3	352.3	32.7	-	271	301	-	552
2021-A24"	33.7	232.9	-	368.4	383.6	32	-	-	303.9	-	590
2021-A28"	35.2	233.5	-	522	538	32	56	296.5	-	538.2	696
2021-A36"	35	284	-	636.4	652.7	32	55.7	357.4	615.9	812.7	902

- ☞ 10"-18"适用于平开窗。
- ☞ 20"-36"适用于顶悬窗，配合2031B使用。
- ☞ 选用最优良的(304)不锈钢制造。
- ☞ 五万次严格开关测试后仍能操作正常，确保恒久耐用。
- ☞ 不锈钢窗铰是铝合金(或塑料)窗的安全铰链，能支承顶挂式或边挂式窗叶在一定角度范围内随意开合并自定位。
- ☞ 符合香港、新加坡、中国标准。



产品尺寸仅供参考，如有修改恕不另行通知