



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4083H	修改版本:	H
	HK- 0846		
工程編號:	J 853	工程名稱:	大窩坪 (延坪路)
收件人:	Maggie Lor	發件人:	Lai Sik Hung
工程項目:	幕牆單元件廠用配件BM 修改 (修改TH窗鉸)	日期:	25/05/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 幕牆單元件廠用配件BM 修改 (修改TH窗鉸)
 因應Top Hung窗改訂Top Hung窗鉸,
 共1,630隻

完成上列要求日期: ASAP

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			


<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	



适用于顶悬窗

- ☞ 选用最优良的(304)不锈钢制造。
- ☞ 五万次严格开关测试后仍能操作正常，确保恒久耐用。
- ☞ 打开窗户至所需角度而不会因重力而滑下，即窗户能保持在任何角度。
- ☞ 符合香港、新加坡、中国标准。




铝窗规格

型号	窗最宽(mm)	窗最高(mm)	窗最重(kg)	开启角度	连杆数
2021-AA12"					
2021-AA14"	1300	1000	69	35°	4
2021-AA16"	1400	1200	85	20° -25°	4/6
2021-AA18"	1400	1400	100	30°	6
2021-AA20"	1500	1600	130	20°	6
2021-AA24"	1500	1800	140	15° -20°	6
2021-AA32"	1500	2200	160	22°	7

安装尺寸

型号	安装尺寸 (单位: mm)											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2021-AA14"	37	97	156	198.5	32.2	-	-	200.3	-	255.5	-	342.7
2021-AA16"	37	97	198	240.2	32.2	183.5	203.5	233.7	-	-	333.7	392.4
2021-AA18"	37	97	224	266	32.2	-	-	208	-	286	406	450
2021-AA20"	37	97	257	299	32.2	-	19.5	216.5	242	319	460	504.7
2021-AA24"	37	97	320.5	362.5	32.2	149.5	174.2	206.5	229.5	410.5	550	594.7
2021-AA32"	37	97	216.8	455	497	33.7	264.5	334	355.5	376	-	799



产品尺寸仅供参考，如有修改恕不另行通知

美特鋁質有限公司		工程號:	J-853	計算:	邱常海	日期:	2021.11.16	送呈:	胡哥	
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		地盤名稱:	九龍延坪道	核對:	謝永林	日期:	2021.11.24	副本:		
廠用配件B.M.表		項目類別:	單元式幕牆	批准:		日期:				
BM編號:853-CW-M01-F-HP01		A/C Code:	H版 2022.05.25						此BM依據8-Mar-2022(第七版)施工圖計算	
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
33				M12x40mm六角螺栓	A4-70	10774	96	10870	套	修公母企內鋁碼 (配1螺母,1平介,1彈介)
34				M12x65mm平頭螺栓	A4-70	10620	80	10700	套	固定牆邊鋁碼 (配1螺母, 1平介, 1彈介)
35				M12x45mm螺栓	A4-70	518	22	540	套	螺母送鐵廠焊鐵巴, 螺栓送去地盤 (配1螺母, 1平介, 1彈介)
36	D: 取消			M6x15mm鋁種釘	原色	3279	84	3360	套	修加力骨@300e/e-(配1螺母,1平介,1彈介)
37	E: 修改材質	J851-JT02	硬度65±5	EPDM 膠條J851-JT02	黑色	10808	492	11300	米	擋水膠條公母企用 (1條/支)
38	E: 修改材質	J851-JT04	硬度65±5	EPDM 膠條J851-JT04	黑色	10808	492	11300	米	擋水膠條公母企用 (1條/支)
39	E: 修改材質	J851-JT06	硬度65±5	EPDM 膠條J851-JT06	黑色	5110	290	5400	米	擋水膠條(玻璃扣蓋)用(1條/支)
40			硬度65±5	SANTOPRENE 膠條J851-JT10	黑色	3091	200	3291	米	頂橫用(1條/支)
41	E: 修改材質	J851-JT08	硬度65±5	EPDM 膠條J851-JT08	黑色	24713	1000	25713	米	公企(3條/支)+母企+頂橫用(1條/支)
42			硬度65±5	SANTOPRENE 膠條J851-JT07	黑色	3091	159	3250	米	頂橫用(1條/支)
43		J851-G01	硬度65±5	SILICONE 膠條J851-G01	黑色	13885	415	14300	米	玻璃扣蓋1支用1條
44		837-CWG-S2	硬度25±5 & 55±5	EPDM 膠條837-CWG-S2	黑色	14554	246	14800	米	生窗料1支用2條, 轉角企料通用膠条(1條/支)
45			硬度65±5	6x6(高)塞膠(L=30mm)	黑色	11576	134	11710	個	攔河側用4個
46				封孔膠扣Φ14mm	黑色	4062	188	4250	粒	邊企單玻璃骨封扣
47				封孔膠扣Φ14mm	黑色	10872	828	11700	粒	Φ14mm孔, 頂, 中, 底橫料收主企上封扣用
48				封孔膠扣Φ32mm	黑色	10774	311	11085	粒	掛碼封扣
49				D.C.791防水膠	古銅	10740	260	11000	支	玻璃邊用/300ML每支
50				D.C.791防水膠	古銅	10420	280	10700	支	單元件防水用膠 4支一單元
51				D.C.791防水膠	古銅	136	14	150	支	修轉角裝飾線/300ML每支
52				D.C.791防水膠	古銅	1233	67	1300	支	玻璃骨封扣/300ML每支
53				D.C.791防水膠	古銅	346	24	370	支	修背板一周/300ML每支
54				D.C.791防水膠	古銅	221	19	240	支	修背板底部/300ML每支
55				D.C.791防水膠	古銅	1638	62	1700	支	20個棉插用一支/300ML每支
56				D.C.983結構膠	黑色	38		38	組	178/升一組(企向無雙面貼, 全打結構膠)
57	G: 增加數量	B: 分開左右款	2022SH	16"東城產扇撐(左手款)	304不鏽鋼	530	30	560	隻	SH生窗用
57a	G: 增加數量	B: 分開左右款	2022SH	16"東城產扇撐(右手款)	304不鏽鋼	530	30	560	隻	SH生窗用
58			2022A	12"東城產扇撐	304不鏽鋼	2		2	隻	402.5寬度SH生窗用
59	G: 取消		2021A	24"東城產扇撐	304不鏽鋼	4486	24	4510	隻	TH窗用(2隻/窗)
60	G: 取消		2021A	28"東城產扇撐	304不鏽鋼	4596	34	4630	隻	分格寬度1100mm以下用TH窗用(2隻/窗)
60a	H: 修改型號		2021-AA24"	24"東城產TH窗扇撐	304不鏽鋼	1596	34	1630	隻	
61				東城202-18轉角器	鋅合金	1844	26	1870	隻	TH窗用(2隻/窗)
62				2026-010A(無蓋)	EC-DG-D334232-ZD1	1447	33	1480	套	鎖舌高22mm
63	G: 取消		E14188改用後華款	東城201-08鎖扣(夾巴)	鋅合金	9558	142	9700	隻	SH4個/窗, TH8個/窗