

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5235A	修改版本:	A
	<del>5235A</del>		
工程編號:	J 853	工程名稱:	大窩坪 (延坪道)
收件人:	Maggie Lor	發件人:	Lai Sik Hung
工程項目:	T5 趟門邊碰石矢牆邊鐵料 生產 (修訂A:補回油瀝青油位置)	日期:	01/11/2022

原合約工程包     原合約工程加 / 減賬 QT-     新工程報價 QT-

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: T5 趟門邊碰石矢牆邊鐵料 生產 請先行生產 16樓或以下鐵料, 17樓或以上則待另行通知 修訂A:補回油瀝青油位置	鐵角及鐵板需符合BS EN 10025 Grade S275J0或以上及CS2:2005或(最新版); 方通及扁通需符合BS EN 10210 Grade S275J0或以上及CS2:2005或(最新版); 若是6mm厚度或以上者, 需有沖擊測試數據 (Impact Test Data); 若要求熱浸者, 需符合BS EN ISO 1461:1999或(最新版) (=85 Micro);
---	--


完成上列要求日期: 07/11/2022

國內


<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	Wat. 1/11/2022
傳遞編號:		項目經理簽署:	Wat


 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. 美特鋁質有限公司	工程號: J-853 地盤名稱: 延坪道 項目類別: 越門端邊 鐵件 (T5) 地盤用鐵件B.M.表	計算: 陈日强 核對: 批准:	日期: 2022.10.27 日期: 日期:	送呈: 胡哥 副本: 總重量: 6659.44 KG
	A/C Code :			
	此BOM依據拆圖資料計算			

序號	修改標示	鐵件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	重量		備注	
										單件重量	總重量		
											KG	KG	
1			853-SD-GH-01	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	8	0	8	件	36.36	290.90	地盤用	
2			853-SD-GH-02	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	1	0	1	件	38.53	38.53	地盤用	
3			853-SD-GH-03	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	8	0	8	件	36.36	290.90	地盤用	
4			853-SD-GH-04	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	1	0	1	件	38.53	38.53	地盤用	
5			853-SD-GH-05	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	3	0	3	件	36.36	109.09	地盤用	
6			853-SD-GH-06	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	1	0	1	件	38.53	38.53	地盤用	
7			853-SD-GH-07	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	6	0	6	件	36.36	218.18	地盤用	
8			853-SD-GH-08	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	2	0	2	件	38.53	77.06	地盤用	
9			853-SD-GH-09	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	18	0	18	件	36.36	654.54	地盤用	
10			853-SD-GH-10	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	6	0	6	件	38.53	231.18	地盤用	
11			853-SD-GH-11	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	2	0	2	件	39.97	79.95	地盤用	
12			853-SD-GH-12	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	18	0	18	件	36.36	654.54	地盤用	
13			853-SD-GH-13	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	6	0	6	件	38.53	231.18	地盤用	
14			853-SD-GH-14	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	2	0	2	件	39.97	79.95	地盤用	
15			853-SD-GH-15	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	18	0	18	件	36.36	654.54	地盤用	
16			853-SD-GH-16	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	6	0	6	件	38.53	231.18	地盤用	
17			853-SD-GH-17	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	2	0	2	件	39.97	79.95	地盤用	
18			853-SD-GH-18	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	6	0	6	件	36.36	218.18	地盤用	
19			853-SD-GH-19	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	1	0	1	件	38.53	38.53	地盤用	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J-853	計算: 陳日強	日期: 2022.10.27	送呈: 胡哥
	地盤名稱: 延坪道	校對:	日期:	副本:
	項目類別: 牆門邊邊 鐵件 (T5)	批准:	日期:	總重量: 6659.44 KG
	地盤用鐵件B.M.表	A/C Code:		

此BOM依據拆圖資料計算

序號	修改標示	鐵件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	單件重量		備注
										件	KG	
20			853-SD-GH-20	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	1	0	1	件	39.97	39.97	地盤用
21			853-SD-GH-21	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	12	0	12	件	36.36	436.36	地盤用
22			853-SD-GH-22	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	2	0	2	件	38.53	77.06	地盤用
23			853-SD-GH-23	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	2	0	2	件	39.97	79.95	地盤用
24	A		853-SD-GH-24	120x80x5mm 鐵通	熱浸鋅/涂瀝青油	2	0	2	件	40.91	81.83	地盤用
25			853-SD-GB-01	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	16	0	16	件	10.65	170.35	地盤用
26			853-SD-GB-02	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	2	0	2	件	11.28	22.56	地盤用
27			853-SD-GB-03	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	16	0	16	件	10.65	170.35	地盤用
28			853-SD-GB-04	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	2	0	2	件	11.28	22.56	地盤用
29			853-SD-GB-05	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	6	0	6	件	10.65	63.88	地盤用
30			853-SD-GB-06	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	2	0	2	件	11.28	22.56	地盤用
31			853-SD-GB-07	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	6	0	6	件	10.65	63.88	地盤用
32			853-SD-GB-08	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	2	0	2	件	11.28	22.56	地盤用
33			853-SD-GB-09	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	18	0	18	件	10.65	191.64	地盤用
34			853-SD-GB-10	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	6	0	6	件	11.28	67.69	地盤用
35			853-SD-GB-11	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	2	0	2	件	11.70	23.41	地盤用
36			853-SD-GB-12	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	18	0	18	件	10.65	191.64	地盤用
37			853-SD-GB-13	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	6	0	6	件	11.28	67.69	地盤用
38			853-SD-GB-14	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	2	0	2	件	11.70	23.41	地盤用

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J-853	計算: 陳日強	日期: 2022.10.27	送呈: 胡哥
	地盤名稱: 延坪道	核對:	日期:	副本:
	項目類別: 趟門端邊 鐵件 (T5)	批准:	日期:	總重量: 6659.44 KG
	A/C Code:	此BOM依據拆圖資料計算		


序號	修改標示	鐵件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	單件重量		備注
										件	KG	
39			853-SD-GB-15	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	18	0	18	件	10.65	191.64	地盤用
40			853-SD-GB-16	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	6	0	6	件	11.28	67.69	地盤用
41			853-SD-GB-17	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	2	0	2	件	11.70	23.41	地盤用
42			853-SD-GB-18	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	6	0	6	件	10.65	63.88	地盤用
43			853-SD-GB-19	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	1	0	1	件	11.28	11.28	地盤用
44			853-SD-GB-20	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	1	0	1	件	11.70	11.70	地盤用
45			853-SD-GB-21	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	12	0	12	件	10.65	127.76	地盤用
46			853-SD-GB-22	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	2	0	2	件	11.28	22.56	地盤用
47			853-SD-GB-23	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	2	0	2	件	11.70	23.41	地盤用
48			853-SD-GB-24	6x90mm 鐵板	熱浸鋅	2	0	2	件	10.65	21.29	地盤用
							總計	290	件	總重量	6659.44	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rev.	Part No.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Order Length	Qty.	Assemble on Parts / Remarks	Finish	Material
0	853-SD-GB-01	2517	58.5	8	-	-	-	16	T5-W201	热浸锌	
0	853-SD-GB-02	2667	133.5	8	-	-	-	2	T5-W251		
0	853-SD-GB-03	2517	58.5	8	-	-	-	16	T5-W202		
0	853-SD-GB-04	2667	133.5	8	-	-	-	2	T5-W252		
0	853-SD-GB-05	2517	58.5	8	-	-	-	6	T5-W203		
0	853-SD-GB-06	2667	133.5	8	-	-	-	2	T5-W253		
0	853-SD-GB-07	2517	58.5	8	-	-	-	6	T5-W204		
0	853-SD-GB-08	2667	133.5	8	-	-	-	2	T5-W254		
0	853-SD-GB-09	2517	58.5	8	-	-	-	18	T5-W205		
0	853-SD-GB-10	2667	133.5	8	-	-	-	6	T5-W255		
0	853-SD-GB-11	2767	183.5	8	-	-	-	2	T5-W275		
0	853-SD-GB-12	2517	58.5	8	-	-	-	18	T5-W206		
0	853-SD-GB-13	2667	133.5	8	-	-	-	6	T5-W256		
0	853-SD-GB-14	2767	183.5	8	-	-	-	2	T5-W276		
0	853-SD-GB-15	2517	58.5	8	-	-	-	18	T5-W207		
0	853-SD-GB-16	2667	133.5	8	-	-	-	6	T5-W257		
0	853-SD-GB-17	2767	183.5	8	-	-	-	2	T5-W277		
0	853-SD-GB-18	2517	58.5	8	-	-	-	6	T5-W208		
0	853-SD-GB-19	2667	133.5	8	-	-	-	1	T5-W258		
0	853-SD-GB-20	2767	183.5	8	-	-	-	1	T5-W278		
0	853-SD-GB-21	2517	58.5	8	-	-	-	12	T5-W209		
0	853-SD-GB-22	2667	133.5	8	-	-	-	2	T5-W259		
0	853-SD-GB-23	2767	183.5	8	-	-	-	2	T5-W279		
0	853-SD-GB-24	2517	58.5	8	-	-	-	2	T5-W299		

协亨A:油压精油



散出  
地盘

Project <b>J853 大窝坪</b>		Part Sub-Assem. Pre Point Post Point		Job No.	
Drawing Title <b>6mm THK G.M.S. PLATE</b>		Date 2022/10/09		Checked YJF	
Rev. 1:2		Scale 1:2		Sheet of	
Tolerances: Dimension = ± 1mm 1 Dec Place = ± 0.1mm Angle = ± 0.1° Diagonal = ± 2mm/4M		1st Angle Projection		Print No. <b>853-SD-GB</b>	
Rev. 1:2		Date		Rev. 0	