

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS (E.I.)

工程指示編號:	EI- 6498	修改版本:	-
	HK-1593		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道
收件人:	生統	發件人:	Joe Chan
工程項目:	平台 Window Wall (T6) 補鑲鋁板.	日期:	13/07/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請依附件資料, 生產鋁板, 送地盤.

急

完成上列要求日期: 20/7/2023 ASAP

國內


<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

炳哥

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	P.P. JC.
傳遞編號:	HK1593/23	項目經理簽署:	



美特鋁質有限公司  
MTDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-853  
地點名稱: 香港筲箕路

計算: 劉焯  
核對: 徐祥坤

日期: 2023.07.13

日期: 2023.07.13

送呈: JOE  
副本:

地盤用鋁板B.M.表

項目類別: WINDOW WALL

批准: 林仁安

日期: 2023.07.13

總V.F.:

1.561

總重量: 12.69

BM編號:

修改版次:

A/C Code:

總V.F.:

1.561


總重量: 12.69

序號	修改內容	鋁板圖號	鋁板名稱	顏色	實用	後備	總數	總重量	平方米		單件V.F.	總V.F.	圖紙編號
									單件展開面積	總展開面積			
1		J853-T6-D01	3mm厚鋁板	EC-DG-D334232-ZD1	2	0	2	4.806	0.296	0.591	0.296	0.591	J853-T6-D01
2		J853-T6-D02	3mm厚鋁板	EC-DG-D334232-ZD1	1	0	1	7.888	0.970	0.970	0.970	0.970	J853-T6-D01
3		J853-T6-D03	3mm厚鋁板	MILL	3	0	3	0.468	0.2	0.6	0	0	XR01
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
總計:					3		3	12.69	1.266	1.56	1.27	1.561	



美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

類別		物料號		
制圖	AN	2022/12/11	圖號	J853-T6-D01
修改			數量	-
日期			單件重量 (KG)	-
			復核	-
			批准	-





技术要求:

1. 铝板厚度3mm, 材质等级为 3003-H14;
2. 表面氟碳喷涂(3涂)“-----”为喷涂面, 喷涂颜色号:AL-1
3. 铝板油漆要符合规范做附着力测试(Pull out test);
4. 固定加强筋的铝种焊钉要符合规范做撞击测试(Impact test);
5. 铝板加工偏差要符合规范, 出厂要资检, 加工完成后做好膜纸保护和贴示加工编号.

铝板编号	宽度 (W)	数量
J853-T6-D01	563	2
J853-T6-D02	1843	1

工程號	J853	地盤	香港啟德站	附件	
名稱	铝板加工图		採用		-
材料	3mm铝板		地盤		
顏色	AL-1/EC-DG-D334232-ZD1		工廠		

JF53-T6-DT03



50x50x3 拐角



研室  
加板