



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5248	修改版本:	-
	HK- 1847		
工程編號:	J 856	工程名稱:	TSWTL23
收件人:	Maggie / 生統	發件人:	BearLam
工程項目:	平台百頁鋁料BM (分為2款顏色)	日期:	25/10/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請按照附件之BM表訂購有關鋁料, 請注意平台鋁料之顏色分為: 黑色(JMQ202239)TUC40577SC-3 灰色(JMQ213802)UCT542919XL-3
完成上列要求日期: ASAP

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: <i>Bear Lam</i>	*組別成員批核簽署: <i>[Signature]</i> 25/10/2022
傳遞編號:	項目經理簽署: <i>[Signature]</i>



美特鋁質有限公司  
MMD Aluminium Fabricator Ltd

工程號: J-856  
地盤名稱: 天水圍天樂站

計算: 謝永林  
核對: 謝永林

日期: 2022.10.17  
日期: 2022.10.24

送呈: 胡哥

廠用鋁型材B.M.表

項目類別: 平台百頁

批准:

日期:

此B.M.依據E/S203/22B版施工圖計算

A/C Code:

有顏色鋁料(Kg): 3545.331

顏色鋁料(Kg)

54.984

V.F.總(米<sup>2</sup>):

864.48

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)		數量 (支)		重量 (Kg)		V.F. (米 <sup>2</sup> )		備注
						實用	後備	實用	後備	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米	Total V.F.	
1		X86010	50生邊企 (削料)	黑色 (JMQ202239)	6063-T6	5800	20	3	23	1.023	136.468	0.166	22.099	(削料20mm)
2		X86012	50生頂橫 (削料)	黑色 (JMQ202239)	6063-T6	5800	20	3	23	1.217	162.348	0.196	26.094	(削料20mm)
3		X86013	50生底橫 (削料)	黑色 (JMQ202239)	6063-T6	5800	20	3	23	1.163	155.144	0.184	24.579	(削料20mm)
4		X86203	百葉片	黑色 (JMQ202239)	6063-T6	5800	360	30	390	0.897	2029.014	0.239	540.618	
5		JM1009	38X19X3鋁角	黑色 (JMQ202239)	6063-T6	5800	20	3	23	0.474	63.232	0.114	15.208	
6		JMA0482	53X16X3鋁角	黑色 (JMQ202239)	6063-T6	5800	20	3	23	0.580	77.372	0.138	18.409	
7		BT4079	36x3鋁巴	鍍化	6063-T6	5800	20	3	23	0.316	42.154	0.000	0.000	
8		BT4021	(50削成) 45x3鋁巴	黑色 (JMQ202239)	6063-T6	5800	20	3	23	0.440	58.696	0.051	6.803	(削料5mm)
9		BT4064	21x3鋁巴	黑色 (JMQ202239)	6063-T6	5800	55	6	61	0.185	65.453	0.048	16.982	
10								合計:	612		2789.88		670.793	
1a		X86010	50生邊企 (削料)	中灰色 (JMQ213802)	6063-T6	5800	5	2	7	1.023	41.534	0.166	6.726	(削料20mm)
2a		X86012	50生頂橫 (削料)	中灰色 (JMQ213802)	6063-T6	5800	5	2	7	1.217	49.410	0.196	7.942	(削料20mm)
3a		X86013	50生底橫 (削料)	中灰色 (JMQ213802)	6063-T6	5800	5	2	7	1.163	47.218	0.184	7.481	(削料20mm)
4a		X86203	百葉片	中灰色 (JMQ213802)	6063-T6	5800	100	10	110	0.897	572.286	0.239	152.482	
5a		JM1009	38X19X3鋁角	中灰色 (JMQ213802)	6063-T6	5800	6	2	8	0.474	21.994	0.114	5.290	
6a		JMA0482	53X16X3鋁角	中灰色 (JMQ213802)	6063-T6	5800	6	2	8	0.580	26.912	0.138	6.403	
7a		BT4079	36x3鋁巴	鍍化	6063-T6	5800	5	2	7	0.316	12.830	0.000	0.000	
8a		BT4021	(50削成) 45x3鋁巴	中灰色 (JMQ213802)	6063-T6	5800	5	2	7	0.440	17.864	0.051	2.071	(削料5mm)
9a		BT4064	21x3鋁巴	中灰色 (JMQ213802)	6063-T6	5800	15	4	19	0.185	20.387	0.048	5.290	
10a								合計:	180		810.43		193.683	

# J-856 (平臺) 百葉鋁料模圖

開新機 可用  
CKHK16247 CUT

模號: X86010  
名稱: 50生边企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.023KG/M  
V.F.: 165.66mm

開新機 可用  
CKHK16249 CUT

模號: X86012  
名稱: 50生頂橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.217KG/M  
V.F.: 195.61mm

開新機 可用  
CKHK16250 CUT

模號: X86013  
名稱: 50生底橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.163KG/M  
V.F.: 184.25mm

CKHK16833

模號: X86203  
名稱: 百葉片  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.897 KG/M  
V.F.: 239 mm

JM1009

模號: JM1009  
名稱: 38X19X3鋁角  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.474 KG/M  
V.F.: 114 mm

JMA0482

模號: JMA0482  
名稱: 53X16X3鋁角  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.580 KG/M  
V.F.: 138 mm

BT4079

模號: BT4079  
名稱: 36X3鋁巴  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.316 KG/M  
V.F.: 鑄化 mm

50X3鋁巴剖料  
通長剖料5mm(剖料后噴塗)

BT4021


模號: BT4021  
名稱: 45X3鋁巴  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.440 KG/M  
V.F.: 51 mm

BT4064

模號: BT4064  
名稱: 21X3鋁巴  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.185 KG/M  
V.F.: 48 mm

色板标签 COLOR SAMPLE LABEL	
品系: Type	氟碳
色号: Color Code	JMQ213802
执行标准: Standard No.	JMQ
涂层: Coating	三涂
颜色: Color	深中灰色金属
订单号: Order No.	C900030706
经理: Sales Manager	李鸿飞
日期: Date	2021-10-09
外厂色号: Supplier Code	UCT542919XL-3
客户确认: Customer Confirmation	
<p>注: 以标签面为确认颜色面, 该色板是实验室制作, 不作为颜色控制标准, 实际生产线上喷涂时的颜色与该色板有一定程度的差异, 最终的颜色确认应以生产线上的喷涂样板为准。</p> <p>Note: The label side is the side to confirm the color. This color sample is made in the lab, only for reference. There will be a little difference during actual production line, while the final color confirmation should be based on the spraying samples on the production line.</p>	

<b>Yee Fai Construction Co. Ltd.</b> Project: Property Development at LRT Tin Wing Stop at Tin Shui Wai on Lot No. TSWTL23 Material: Aluminium Extrusion color for Aluminium Window and Louvre at Tower (AL-T-01) Location: Aluminium Window and Louvre at Tower (AL-T-01) Brand: LMA Alum. Group    Colour Code: UCT542919XL-3 Color: Metallic Dark Grey    Size: Supplier: Midi    Origin: PRC Approved by: <i>[Signature]</i> Date: 29/10/2021 Remarks: MS-365B	
---	--



Approved Louvre Color at Podium

色板标签 COLOR SAMPLE LABEL	
品系: Type	氟碳
色号: Color Code	JMQ202239
执行标准: Standard No.	JMQ
涂层: Coating	三涂
颜色: Color	黑色
订单号: Order No.	C800031090
经理: Sales Manager	李鸿飞
日期: Date	2021-11-04
外厂色号: Supplier Code	TUC40577SC-3
客户确认: Customer Confirmation	光泽控制: 25±10° C
<p>注: 以标签面为确认颜色面, 该色板是实验室制作, 不作为颜色控制标准, 实际生产线上喷涂时的颜色与该色板有一定程度的差异, 最终的颜色确认应以生产线上的喷涂样板为准, 要求产品光泽度控制, 25±10° C。</p> <p>Note: The label side is the side to confirm the color. This color sample is made in the lab, only for reference. There will be a little difference during actual production line, while the final color confirmation should be based on the spraying samples on the production line.</p>	

<b>Yee Fai Construction Co. Ltd.</b> Project: Property Development at LRT Tin Wing Stop at Tin Shui Wai on Lot No. TSWTL23 Material: Aluminium Extrusion color for Aluminium Window and Louvre at Podium Brand: LMA Alum. Group    Colour Code: TUC40577SC Color: Matt Black    Size: Supplier: Midi    Origin: PRC Approved by: <i>[Signature]</i> Date: 29/12/2021 Remarks: MS-366A	
---	--

