



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5857	修改版本:	A
	HK- 1029		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	Maggie/ 小羅	發件人:	Jingo
工程項目:	VMU 5/F樣板房後裝窗補訂 地盤用	日期:	11/05/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 按地盤反映Mock up板房W03I 因改窗框size 需要補定玻璃 原W03改為現W03I, 修改後大梗玻璃框見光數呎寸, 呎寸見附頁 不用熱浸 完成上列要求日期: 17/05/2023
--


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署 : Jingo	*組別成員批核簽署 :
傳遞編號 :	項目經理簽署 :

 美特鋁質有限公司 MTD Aluminum Fabricator Ltd. 地盤用玻璃 B.M.表	工程號: J-856 地盤名稱: 天水圍天藥站 項目類別: 后裝窗/樣板 修改版次:	計算: 黃瑋玉 核對: 謝永林 批准:	日期: 2023.02.24 日期: 2023.02.25 日期: 5.371	送呈: 胡哥 副本: A/C Code: 依據 E1-5452 計算	計算參考數值/ 所屬位置分格
	總計玻璃面積 (平方米): 5.371				



序號	修改內容	玻璃編號	顏色與類型/加工圖參考	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用樓層	使用位置	分屬類型	分格1	分格高度	備註
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)								
1		AW03(后)-1	EGL-1	30	810	1950	1	2.930	5F樣板	T2-B5/T3-A2	70梗窗			
-2		AW03(后)-2	EGL-1	30	437	744.5	2	0.651	5F樣板	T2-B5/T3-A2	70梗窗	575	920	
3		AW03(后)-3	EGL-1A	28	435	1054.5	2	0.917	5F樣板	T2-B5/T3-A2	70生窗	575	1170	
4		AW06(后)-EGL2	EGL-2	10	420	1040	1	0.437	5F樣板	T3-A1	50生窗	550	1190	
-5		AW06(后)-EGL4	EGL-4	10	420	1040	1	0.437	5F樣板	T2-B1	50生窗	550	1190	
6						合計	8	5.371						

1). 本表中玻璃採用三鑫公司產玻璃,
 2). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm.
 3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 攔河玻璃頂底要精磨邊, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
 4). 本表中所有玻璃成品均需做雙面保護, 用透明精電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。
 5). 本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層, 以便識別。

EGL-1--8mmHS+12mm AIR GAP+10mmTP THK. I.G.U.
 EGL-1A-8mmHS+12mm AIR GAP+8mmTP THK. I.G.U.
 EGL-2--10mm THK. CRYSTAL GRAY TEMPERED GLASS(FOR KIT & ST)
 EGL-4--10mm THK. CRYSTAL TEMPERED ACID ETCHED GLASS(FOR BATH)

加工注意事項/玻璃類型描述:

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別	物料號		
修改				制圖	黃瓊玉	2023.02.24	圖號 EGL-1
日期				復核	謝永林	2023.02.25	數量 見BOM表
				批准			位置 見BOM表



工程號	J-856	地盤	天水圍天樂站	附 件
名稱	玻璃加工圖(大框窗玻璃+小框窗玻璃)		採用	
材料			地盤 <input checked="" type="checkbox"/>	
顏色	8mmHS+12mm AIR GAP+10mmTP THK. I.G.U.		工廠	



J856 天榮輕鐵站上蓋(內群)

Alan-Midi 荆葉凱倫, Charmant-Midi-Draftman, DanielWoo-Midi



Mock up 板房W03I 因改窗框size 未補定玻璃
原W03改為現W03I
修改後大梗玻璃框見光數呎寸
780*1880 @Johnny Chung Midi @Delta Sung Midi 14:31

需重定玻璃 14:31

補訂 810 x 1,950 1件

A2-AW03I	810*1950	452*774	450*1064	
A2-AW02	410*1720	452*544	450*1064.5	
A6-AW01	738.5*2131	738.5*2131		
A6-AW02	410*1720	452*544	450*1064.5	
A6-AW02R	410*1720	452*544	450*1064.5	
A6-AW03	810*1950	452*774	450*1064	
A9-AW03	605*2131	452*2131		
A9-AW04I	590*1910	452*754.5	450*1064.5	
B11-AW05	696*2131	781*2131		
B11-AW09IR	462*544.5	460*1064.5		