

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8462	修改版本:	A
	HK- 1902		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統	發件人:	Ken Wong
工程項目:	T1-3 46/F 趟門(絲吉利亞)和70窗玻璃扣線庫存鋁料番噴 (更正庫存數量)	日期:	21/10/2024

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		



內容: 按更新翻查庫存, J856可使用以下玻璃扣線如下, 但需更改顏色, 所以請生統安排番噴: 1) 70窗(梗)玻璃扣線: X86520 (5800mm/支) (6063-T5) 番噴顏色: UCT542919XL-3; 13支 2) 趟門(絲吉利亞)玻璃扣線: X86518 (5800mm/支) (6063-T5) 番噴顏色: UCT542919XL-3; 5支
完成上列要求日期: 01/11/2024

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Ken Wong/Charmant Fok	*組別成員批核簽署:  21 OCT 2024
傳遞編號:	項目經理簽署: 

更改号	改图日期	说明	签名	更新日期
-----	------	----	----	------


If client stops ordering this profile for more than two years, JMA will have the right to scrap this mould. 如果客户2年时间停止打料, 暨享有权报废模具
注: 此图如有改动, 请勿签名确认!

型号: CKHK19105
SECTION NO.

CKHK19105
X86520


JM-14B

梅玉



CKHK19106
X86521

1:1




美特铝业有限公司
承認圖面
日期 10/8/25

表面处理: 氟碳喷涂
Surface Treatment: PVDF
氟碳喷涂周长为(D): 77.95 mm
PVDF Coating Perimeter:
*表示重要装配尺寸, 以装配为准
* Indicates Critical Dimensions,
Actual assembly prevail

--- 表示装饰面
--- Exposed Surface
所有尺寸都以毫米为标准
Unit of Measure: mm

检查标准按: BS EN 755-9 高精度
Test Standard: BS EN 755-9 High Precision

合金状态 ALLOY	6063-T5	计量方式 Weighing method	理论 Theoretical
比例 SCALE	4:1	面积 AREA (mm ²)	66.00
带架号 REF. NO.	E0401876	外形周长 OUT PERIM. (mm)	129.92
每米重量 G/1000MM, KG.	φ33	截面密度 EST. WT. (kg/m)	0.179



Guangdong JMA Aluminium
Profile Factory (Group) Co., Ltd.

设计 DESIGN	董强荣	2023.07.19	型材类型 ALU. TYPE	幕墙料
绘图 DRAWING	彭伟东	2023.08.03	型材名称 ALU. NAME	
审核 AUDITING			客户名称 CLIENT NAME	美特
批准 APPROVED			客户编号 CLIENT NO.	X86520

r=R:0.20
D=R:0.50
未注圆角为: R0.30
Unspec. Corners
未注实体公称壁厚: 1.20±0.15
Unspec. Solid Wall Thickness
未注空腔公称壁厚:
Unspec. Hollow Wall Thickness
所有图中FR表示圆角
All FR Denote Round.


更改号	改图日期	说明	签名	更新日期
-----	------	----	----	------

If client stops ordering this profile for more than two years, JMA will have the right to scrap this mould. 如果客户2年时间停止订料, 竖美有权报废模具
注: 此图如有改动, 请勿签名确认!

型号: CKHK19040
SECTION NO.



MID-
Ref: E16253G

X86518
CKHK19040



CKHK19041
X86519


1:1



表面处理: 氟碳喷涂
Surface Treatment: PVF2
氟碳/喷涂周长为 (B): 65.93 mm
PVDF/Coating Perimeter:
*表示重要装配尺寸, 以实配为准
*Indicates Critical Dimensions,
Actual assembly prevail
- - - - - 表示装饰面
- - - - - Exposed Surface
所有尺寸都以毫米为标准。
Unit of Measure:mm

检查标准按: BS EN 755-9 高精级
Test Standard: BS EN 755-9 高精级

合金状态 ALLOY	6063-T5	计量方式 Weighing method	理论 Theoretical
比 例 SCALE	2 : 1	面 积 AREA (mm ²)	54.14
需求号 REF. NO.	E0401216	外 周 长 OUT PERIM. (mm)	109.88
外接圆 OUTRAD. NO.	φ27	线 密 度 Est. WT. (kg/m)	0.147



Guangdong JMA Aluminium
Profile Factory (Group) Co., Ltd.

设计 DESIGN	董锦荣	2023.07.10	型材类型 ALL. TYPE	幕墙料
绘图 DRAWING	曹家贤	2023.07.15	型材名称 ALL. NAME	压 线
审核 AUDITING			客户名称 CLIENT NAME	美 特
批准 APPROVED			客户编号: CLIENT NO.	X86518

b=R0.50 d=R1.00
未注圆角为: R0.30
Unspec. Corners
未注实体公称壁厚: 1.20±0.15
Unspec. Solid Wall Thickness
未注空腔公称壁厚:
Unspec. Hollow Wall Thickness
所有图中FR表示满圆
All FR Denote Round.