

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8463	修改版本:	-
	HK- 1898		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統	發件人:	Ken Wong
工程項目:	T1,T2,T3 46/F 70窗玻璃扣線(補料)	日期:	18/10/2024

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 為配合交樓小組驗收, 需訂購以下鋁料: 使用位置: T1, T2, T3 46/F 鋁料編號: X86522 鋁料名稱: 70窗(生)玻璃扣線 每支長度: 5800mm/支 合金狀態: 6063-T5 顏色: UCT542919XL-3 訂購: 40支 完成上列要求日期: 01/11/2024

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Ken Wong	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:  7. 18/10


型号: CKHK19107
SECTION NO.

If client stops ordering this profile for more than two years, JMA will have the right to scrap this mould. 如果客户2年时间停止订料, 坚美有权报废模具
注: 此图如有改动, 请勿签名确认!

更改号	改图日期	说明	签名	更新日期


JW-15B
生玉

CKHK19107
X86522



CKHK19108
X86523

1:1



美特铝质有限公司	
承認圖面	<i>JJL</i>
日期	10/8/23

表面处理: 氟碳喷涂
Surface Treatment: PVDF
氟碳/喷涂周长为(B): 69.43 mm
PVDF/Coating Perimeter:
*表示重要装配尺寸, 以实配为准
*Indicates Critical Dimensions, Actual assembly prevail
--- 表示装饰面
- - - Exposed Surface
所有尺寸都以毫米为标准。
Unit of Measure: mm

r=R0.20
b=R0.50
未注圆角为: R0.30
Unspec. Corners
未注实体公称壁厚: 1.20±0.15
Unspec. Solid Wall Thickness
未注空腔公称壁厚:
Unspec. Hollow Wall Thickness
所有图中FR表示满圆
All FR Denote Round.

检验标准按: BS EN 755-9 高精度
Test Standard: BS EN 755-9 高精度

合金状态 ALLOY	6063-T5	计重方式 Weighing method	理论 Theoretical weight	设计 DESIGN	董锦荣	2023.07.19	型材类别 Allu. Type	幕墙料
比例 SCALE	4:1	面积 AREA (mm ²)	57.40	绘图 DRAWING	彭伟东	2023.08.03	型材名称 Allu. Name	
需求号 REF. NO.	EQ401878	外周长 OUT. PERIM. (mm)	115.72	审核 AUDITING			客户名称 CLIENT NAME	美特
外接圆 OUT. RAD. NO.	φ28	线密度 EST. WT. (kg/m)	0.156	批准 APPROVED			客户编号 CLIENT NO.	X86522

Guangdong JMA Aluminium
Profile Factory (Group) Co., Ltd.