

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3904/21 修改版次：-
 工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552
 工程項目：預製窗 - 立興扇撐樣板(按新圖增加型號)
 收件人：Maggie Lor (羅小姐) 發件人：Yancy Chen 日期：08/10/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請提供以下立興型號的扇撐樣板 (每款兩支), 送香港寫字樓.

1) HYLS14

2) HYLS16

3) HYLS18

4) HHMT20

5) TSA 10 (伸縮撐)

6) TSA 12 (伸縮撐)

請在 11/10/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 4 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-_____


分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

立興(楊氏)有限公司

LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

HYLS系列平開窗不鏽鋼窗較

"HYLS" SERIES STAINLESS STEEL FRICTION HINGE FOR SIDE HUNG WINDOW

特徵


物料: 304不鏽鋼

- ❖ 50,000次嚴格開關測驗後仍能操作正常, 確保恒久耐用
- ❖ 質量符合英國BS6375-2:2019和新加坡SS212:2007標準
- ❖ 必須跟不鏽鋼墊片一起使用為達致理想效果

Features

Material: Grade 304 stainless steel

- ❖ Durability proven by opening and closing test 50,000 times
- ❖ Satisfied the requirements of British Standard BS6375-2:2009 and Singaporean Standard SS212:2007.
- ❖ To maximize the functionality of the hinges, must install with stainless steel plate



建議鋁窗規格 SUGGESTED WINDOW SPECIFICATION (mm)

型號 Model No.	窗最高 Max. Height (mm)	窗最寬 Max. Width (mm)	窗最重 Max. Loading (KG)	窗開角度 Opening (+0°/-5°)
HYLS12	1740	562	60	90°
HYLS14	1740	622	68	90°
HYLS16	1740	722	83	90°
HYLS18	1740	735	80	90°

立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區 田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766

電郵 main@lipingyeungs.com.hk | 網址 sz-lipingyeungs.com

滑撑系列

HHMT重型方槽系列 (幕墙顶悬)

- * 打不开是因为滑撑角度而不全因重力而滑下, 即窗户能保持在任何角度。
- * 可调节角度, 只需调整定位块调节至所需角度即可。
- * 五万次开关测试后仍能操作正常, 确保长久耐用。
- * 符合英国标准BS6375, 新加坡212-1998和香港标准。
- * 风撑快挂辅助杆便18°, 20°, 24°和28°可承重最高至155公斤。
- * 选用最优良的(304)不锈钢制造。
- * 符合中国 GB/T3887-1999《铝合金窗不锈钢滑撑》标准。


- * HHMT14滑撑被评为2003年度和2004年度中国五金制品协会门窗五金配件委员会最佳产品。
- * HHMT20滑撑被评为2003年度中国五金制品协会门窗五金配件委员会最佳产品。

铝窗规格

型号	窗高 (mm)	窗宽 (mm)	重量 (kg)	开启角度
HHMT4	1000	1300	69.5	35°
HHMT6	1200	1400	86.5	20°/55°/60°
HHMT8	1400	1400	102	10°/20°/30°
HHMT10	1600	1500	135	20°/25°
HHMT12	1800	1600	153	15°/20°
HHMT16	2000	1500	165	10°/15°/20°

安装尺寸

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
HHMT4	37.0	8.0	18.0	19.0	22.0	—	—	20.0	—	20.0	—	20.0	44.0	32.0
HHMT6	37.0	8.0	18.0	19.0	22.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	—	—	40.0	42.0
HHMT8	37.0	8.0	18.0	19.0	22.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	—	40.0	47.0
HHMT10	37.0	8.0	18.0	19.0	22.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	40.0	51.0
HHMT12	37.0	8.0	18.0	19.0	22.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	40.0	51.0
HHMT16	37.0	8.0	18.0	19.0	22.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	40.0	51.0
HHMT20	37.0	8.0	18.0	19.0	22.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	40.0	51.0





中国专利号: ZL0231086.4, ZL0231065.6, ZL0231066.4, ZL0231067.5, ZL0231068.5, ZL0231069.5, ZL0231070.5
 香港专利号: HK115349.0, HK115350.0, HK115351.0, HK115352.0, HK115353.0, HK115354.0, HK115355.0, HK115356.0
 新加坡专利号: S900811.9, S900809.0
 马来西亚专利号: 990187, 990185
 英国专利号: 2097495


伸缩支撑

伸缩支撑

MODEL NO.	A	B
TSA 06	201.50mm	152.00mm
TSA 07	251.50mm	177.00mm
TSA 08	303.50mm	203.00mm
TSA 10	405.50mm	254.00mm
TSA 12	505.50mm	304.00mm



- * 伸缩支撑是用于顶层窗上, 来限制窗户打开的程度。
- * 伸缩支撑可使窗户自动锁定在设定好的打开位置, 以便通风、维修窗户和防止强风使窗户突然关闭。
- * 要松开伸缩支撑的锁定状态, 只需将窗户轻轻往上提升一下, 然后关闭。
- * 使用最优良的(304)不锈钢制造。
- * 符合中国 GB/T3887-1999《铝合金窗撑杆》标准。



伸宿撐放樣

