

## 工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4020 / 21

修改版次：-

工程編號：J857

工程名稱：啟德 6552

工程項目：屋頂欄河 - 配件 BM (廠用和地盤用)

收件人：生統

發件人：Yancy Chen

日期：15/11/2021

□要求提供 / □確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按附件配件 BM 表(廠用和地盤用)，作備料用。不用生產。

請在 15/12/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 2 頁

以上項目為：

- |                                 |                                      |                                |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 | <input type="checkbox"/> 新工程報價 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

原因：-

分發東莞各部門：

- |                                 |                              |                                           |                                         |                              |                              |                                   |                              |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部              | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部    | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |                              |                              |                                   |                              |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部              | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |                                         |                                         |                               |                              |                                         |                                         |                                   |                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部            | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文  | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部            | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 其他 _____ | <input type="checkbox"/> 連附件 |


傳遞編號：

HK2062 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：





美特鋁質有限公司  
MTD Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-852  
地盤名稱: 啟德站  
項目類別: 屋頂攔河項目

計算: WYY  
核對:  
批准:

日期: 04/11/2021  
日期:  
日期:

送呈: 施哥  
副本:

地盤用配件B.M.表

BM編號: A/C Code: 此BM依據 收 2021-10-23 施工圖 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M8x75mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	860	80	940	套	用於固定鐵角與鋁角在石屎牆上
2				M10x90mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	1293	127	1420	套	用於鐵巴固定
3				#9x16mm長自粘螺絲	S.S#316 A4-70	5968	40	6008	粒	地盤修鋁板于鐵件上用螺絲
4				M6x16圓頭機絲	S.S#316 A4-70	1724	176	1900	粒	固定頂橫在鐵巴上
5				M6x16圓頭機絲	S.S#316 A4-70	2155	215	2370	粒	固定後蓋底托料
6				M6x16平頭機絲	S.S#316 A4-70	4310	430	4740	粒	固定前拍蓋 (企向)
7				M6x18圓頭機絲	S.S#316 A4-70	862	88	950	粒	固定橫向鐵通
8				M6x15圓頭機絲	S.S#316 A4-70	1728	172	1900	粒	固定攔河底部玻璃鋁槽
9				#12x19mm長六角頭自粘螺絲	S.S#316 A4-70	2132	218	2350	粒	鐵角與鐵角固定, 鋁角固定在鐵角上
10				140x1mm厚墊片	黑色	431	40	471	塊	攔河頂橫料與鐵巴之間
11				20x2mm厚墊片	黑色	1300	100	1400	米	企向型材與鐵通之間
12			HILTI	X-U27 P8射釘	不銹鋼	853	87	940	粒	固定防水件
13			HILTI	子彈	紅藥	853	87	940	支	固定防水件
14				D.C.791 防水膠 300ml/支	顏色由香港確認	800	200	1000	支	鋁板膠縫用
15				Φ 20mm海綿棒	顏色由香港確認	1280	120	1400	米	鋁板膠縫用
16				Φ 25mm海綿棒	顏色由香港確認	512	58	570	米	鋁板膠縫用
17				31x13mm厚墊塊(L=100mm)	黑色	862	80	942	塊	玻璃頂墊
18				50x15mm厚墊塊(L=150mm)	黑色	862	80	942	塊	玻璃底墊
19				26x12mm厚墊塊(L=100mm)	黑色	1724	176	1900	塊	玻璃側墊
20				6mmx6mm玻璃墊片 (50MM長)	黑色	5000		5000	米	玻璃頂部橫向打膠用
21			"OK" 牌	#10高拉力焊枝	"LB52"	10		10	包	每包175支
22			鎖鏈牌	鉛水油		5		5	升	
23			美力寶P-4	瀝青油		5		5	升	
24										