



美特鋁質有限公司

MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4041	修改版本:	L
	HK- 1725/22		
工程編號:	J 857	工程名稱:	NKIL6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	後裝窗、FD門及趟門 - 地盤用配件	日期:	07/10/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		


內容:	增加H333A摩耳(200mm長)數量, 按附件資料生產加工, 送地盤。
完成上列要求日期:	28/10/2022 ASAP

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	<i>Lu</i>	*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	HK 1725/22	項目經理簽署:	<i>PH</i>



美特鋁質有限公司  
MIDT Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-857

計算: 吳栢瑜

日期: 19/9/2021

送呈: 细佬

地盤名稱: 启德6552

核對: 王禮秋

日期: 19/9/2021

副本:

項目類別: 後裝窗, FD門及趟門

批准:

日期:


地盘用配件B.M.表

BM編號: EI4041


A/C Code:

此BM依據2022092收施工圖大樣計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	K(數量增加)	款式見附图	J857-MR1	摩爾	熱浸鋅	9744	436	10180	粒	用於FD門框頂橫、趟門硬窗、百葉框邊企
2	K(數量增加)	款式見附图	J857-MR2	摩爾	熱浸鋅	730	400	1130	粒	用於百葉框底橫
3	K(數量增加)	款式見附图	J857-MR3	摩爾	熱浸鋅	830	400	1230	粒	用於百葉框頂橫
4		款式見附图	J857-MR4	摩爾	熱浸鋅	710	40	750	粒	用於FD門框底橫
5		款式見附图	J857-MR5	摩爾	熱浸鋅	1900	100	2000	粒	用於F.D門框寬邊企
6	K(數量增加)	款式見附图	J857-MR6	摩爾	熱浸鋅	1950	110	2060	粒	用於F.D門框窄邊企
7	L(數量增加)	詳見加工圖號H333A	摩爾			16872	200	17072	件	地盤修趟門框(此型號已更改為H333A)(200mm長摩耳)
8	K(數量增加)		D.C.791防水膠	黑色	814	76	890	300ml/支	支	(牆邊防水膠, 2.8m/支)後裝窗使用
9	K(數量增加)		D.C.791防水膠	黑色	1030	100	1130	300ml/支	支	用於玻璃密封打膠(後裝窗使用)
9a	B版新增		D.C.791防水膠	黑色	350	20	370	300ml/支	支	用於FD門牆邊防水膠, 2.8m/支
9b	B版新增		D.C.791防水膠	黑色	620	30	650	300ml/支	支	用於FD門玻璃密封打膠
9c	B版新增		D.C.791防水膠	黑色	1000	50	1050	300ml/支	支	用於大趟門牆邊防水膠, 2.8m/支
9d	B版新增		D.C.791防水膠	黑色	3500	100	3600	300ml/支	支	用於大趟門玻璃密封打膠
9e	B版新增		D.C.791防水膠	黑色	800	30	830	300ml/支	支	用於小趟門牆邊防水膠, 2.8m/支
9f	B版新增		D.C.791防水膠	黑色	2000	100	2100	300ml/支	支	用於小趟門玻璃密封打膠
10	K(數量增加)		皺紋膠紙		740	37	777	20m/卷	卷	
11	K(數量增加)	材質: EPDM	50(L)x4.5(寬)x9.5(高)側面墊膠	黑色	9984	236	10220	玻璃四周側1/4處	粒	硬度65±5°(每片玻璃16粒)
12	K(數量增加)	材質: EPDM	50(L)x4.5(寬)x8(高)側面墊膠	黑色	5120	125	5245	玻璃四周側1/4處	粒	硬度65±5°(每片玻璃16粒)
13	K(數量增加)	材質: EPDM	50(L)x4(寬)x6(高)側面墊膠	黑色	2018	110	2128	玻璃四周側1/4處	粒	硬度65±5°(每片玻璃8粒)
14	K(數量增加)	材質: EPDM	50(L)x3(寬)x10(高)側面墊膠	黑色	5728	250	5978	玻璃室內外側1/4處	塊	硬度65±5°
15	K(數量增加)	材質: EPDM	20x9mm厚墊塊(L=150mm)	黑色	700	72	772	玻璃底1/4處	塊	硬度80°~90°

 <b>美特鋁質有限公司</b> MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-857	計算: 吳栢瑜	日期: 19/9/2021	送呈: 细佬
地盤名稱: 後裝窗, FD門及趟門		核對: 王禮秋	批准:	日期: 19/9/2021	副本:
項目類別: 後裝窗, FD門及趟門		批准:	日期:		
BM編號: EI4041		A/C Code: 此BM依據2020924收施工圖大樣計算			

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
16	K(數量增加)	材質: EPDM		20x5厚墊塊 (L=150mm)	黑色	1248	32	1280	塊	用於開啟扇趟門玻璃底
17	K(數量增加)	材質: EPDM		30x5厚墊塊 (L=150mm)	黑色	2464	56	2520	塊	用於固定扇趟門玻璃底
18		材質: EPDM		30x8厚墊塊 (L=150mm)	黑色	472	18	490	塊	用於FD門玻璃底
19				3/16x2"圓頭機絲	S.S-316	138	12	150	粒	修梗夾企
20				3/16x7/8"平頭機絲	S.S-316	138	12	150	粒	修生夾企
21	K(數量增加)			8x4.5mm方海綿棒	白色	32650	650	33300	米	玻璃打膠用
22	K(數量增加)	轉為廠用		#9x16圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	6030	220	6250	粒	用於地盤修趟門底框
23	K(數量增加)			木尖		6172		6172	個	
24	K(數量增加)		05-900001-0000-YL	HILTI X-U 27 P8 子彈釘	不銹鋼	21787	1220	23007	粒	固定摩爾
25	K(數量增加)		05-900000-CD27-00	HILTI 子彈	紅藥	21787	1220	23007	支	固定摩爾
26	J版修改		BondCrete	防水劑(接觸劑)		7	1	8	桶	單位由公斤改為以桶計
27	J版增加		HB40	防水粉		3200	0	3200	包	單位由公斤改為以包計(機辦層的130包已包含在內)
28	K版修改		Masterseal 540-Barralastic	防水油		63	2	65	套	單位由公斤改為以套計
29	C版(新增)	HILTI HST3-R		M8X75 ANCHOR BOLT		3000	100	3100		大聽提升趟門中立柱頂底鐵碼用
30	C版(新增)	HILTI HST3-R		M8X75 ANCHOR BOLT		1400	50	1450		UP趟門頂底鐵角用
31	C版(新增)	HILTI HST3-R		M12X115 ANCHOR BOLT		1470	100	1570		UP趟門側邊鐵角用
32	H版(修改)			M5.5x25長圓頭自鑽	S.S#316 A4-70	5530	170	5700	粒	用於地盤修趟門底框固定用鋁角(六角自鑽改圓頭)
33	C版(新增)	HILTI HST3-R		M10x90膨脹螺栓	A4-70	358	32	390	粒	用於地盤修百叶頂, 底, 側面鐵巴鐵角
34	G版新增	HILTI HST3-R		M10X110 ANCHOR BOLT		1550	50	1600	粒	大聽趟門中立柱頂底鐵碼用




美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.





工程號: J-857		計算: 吳祎瑜	日期: 19/9/2021	送呈: 细佬
地盤名稱: 启德6552		核對: 王禮秋	日期: 19/9/2021	副本:
項目類別: 後裝窗, FD門及趟門		批准:	日期:	
A/C Code: 此BM依據2022092收施工圖大樣計算				

BM編號: EI4041

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
35	I版新增			M6x18x1用平介	A4-70	1200	100	1300	粒	大聽趟門底鐵碼用

# EG-DWG4

 <b>美特鋁質有限公司</b> MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別		物料號		
修改				制圖	曾建平	2021-11-05	圖號	H333A
日期				復核	王禮秋	2021-11-05	供應商	美特
				批准			描圖	



工程號	J-857	地盤	啓德站	採	用	附 件	
名稱	趟門底摩爾		地盤	<input checked="" type="checkbox"/>			
材料	1.5mm厚鐵片		工廠				
顏色	熱浸鋅						