

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4490 / 22

修改版次：-

工程編號：J857

工程名稱：啟德 6552

工程項目：PMU 趟門 - 廠用配件 BM

收件人：生統

發件人：Yancy Chen

日期：22/03/2022

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M.
- () 加工拆圖，然後生產
- () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M.
- () 技術上資料 / 指示
- () 報價
- () 配件 B.M.
- () 樣辦或貨品說明書
- () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

請按附件 BM 表, 訂購配件. 送廠.

請在 30/04/2022 前完成上列要求。

附：

1+ 2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包
- 原合約工程加 / 減賬
- 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件
- () 技術部 連附件
- () 生產部 連附件
- () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件
- (/) 生產統籌部 連附件
- (/) 質檢部 連附件
- () 會計部 連附件
- () 報關組 連附件
- () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件
- () 會計部 連附件
- (/) 統籌部 連附件
- () 工程部地盤科文 連附件
- (/) 採購部 連附件
- () QS 部 連附件
- () 維修部 連附件
- () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK0456 / 22

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表


工程號:	J-857	計算:	HHQ	日期:	22/03/2022	送呈:	施哥
地盤名稱:	啟德6552	核對:	王禮秋	日期:	23/03/2022	副本:	
項目類別:	PMU趟門	批准:		日期:			

BM編號:

A/C Code:

此BM依據20220321收施工圖大樣計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				DC791 防水膠	黑色	10	10	20	支	組裝碰口, 螺絲頭, 防水用
2		Siegenia Model: Hebel HS Portal 300 Scheme A		絲吉利亞鎖 單開門	深灰色	1	0	1	套	一副趟門用一套
3				絲吉利亞連接杆(L=750mm)		1	0	1	支	
4				絲吉利亞挖抽	深灰色	1	0	1	套	一副趟門用一套
5				堅朗 FK-D	黑色	1	1	2	塊	用於趟門玉頂
6				UP趟門限位塊(防撞膠)	黑色	2	1	3	塊	用於趟門勾企蓋
7				趟門限位粒(L=20mm)	黑色	16	4	20	粒	用於趟門玉頂底料
8				趟門膠條	黑色	20	10	30	米	用於趟門玉邊料
9				趟門膠條	黑色	20	10	30	米	用於趟門勾企夾邊
10				趟門膠條	黑色	20	10	30	米	用於趟門勾企料
11				趟門膠條	黑色	20	10	30	米	用於趟門玉頂底料
12				趟門企毛條	黑色	10	5	15	米	用於趟門勾企料
13				#9x1"圓頭鋼牙	S.S-316	50	10	60	粒	用於組裝趟門框
14				#8x1"平頭鋼牙	S.S-316	20	10	30	粒	用於門企夾邊修在趟門框
15				3/16"x21/64"平頭機絲	S.S-316	100	20	120	粒	用於修玻璃邊及趟門勾企修鉛角
16				3/16"x13/32"平頭機絲	S.S-316	120	20	140	粒	用於趟門玉、FD門組框
17				3/16"x21/32"平頭機絲	S.S-316	100	20	120	粒	修趟門勾企、FD門組框
18				M5x36mm平頭機絲	S.S-316	20	10	30	粒	修趟門梗門企夾邊
19				#10x50mm平頭鋼牙	S.S-316	20	10	30	粒	修趟門梗門企夾邊內鋁槽
20				#8x16mm平頭鋼牙	S.S-316	20	10	30	粒	修趟門勾企
21				J851-TM-XW01	與鋁料顏色	16	4	20	個	趟門玉限位片
22				38-ALA-01	與鋁料顏色	16	4	20	個	趟門玉限位片



美特鋁質有限公司
MMDI Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

BM編號:

工程號:	J-857	計算:	HHQ	日期:	22/03/2022	送呈:	施哥
地盤名稱:	启德6552	核對:	王禮秋	日期:	23/03/2022	副本:	
項目類別:	PMU趟門	批准:		日期:			
A/C Code:							

此BM依據20220321收施工圖大樣計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
23				M5x25mm平頭機絲	S.S-316	20	10	30	粒	趟門梗勾企修鐵巴
24				M5x30mm圓頭機絲	S.S-316	20	10	30	粒	固定趟門的梗窗底部橫料
25				M5x10mm圓頭機絲	S.S-317	50	20	70	粒	趟門頂修趟門外蓋
26				#9x20圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	50	20	70	粒	用於地盤修趟門底框
27				M5x20mm圓頭機絲	S.S-317	50	20	70	粒	用於趟門底框收鐵角