



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4664	修改版本:	B
	HK- 1058 / 22		
工程編號:	J 857	工程名稱:	NKIL6552
收件人:	生統/林哥	發件人:	Nero HO
工程項目:	幕牆單元件 - 廠用配件BM(續EI4284)	日期:	28/06/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:

新增序號36b 白色防水膠(DOWSIL™ Glass & Metal Silicone Sealant) 共1200支
 主要使用位於幕牆不見光位置(如:螺絲, 膠蓋等)
 請優先使用

**由於EI4284修改版次已達到上限, 因此會以此EI4664號延續


完成上列要求日期:

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	<i>Lu</i>	*組別成員批核簽署:	<i>[Signature]</i>
傳遞編號:	4/1058/22	項目經理簽署:	



美特鋁質有限公司
MTD Aluminum Fabricator Ltd.

工程號:	J-857	計算:	練松文	日期:	16/12/2021	送呈:	施哥
地盤名稱:	啟德6552	核對:	林仁安	日期:	16/12/2021	副本:	
項目類別:	單元幕牆	批准:		日期:			
BM編號: 807-DR-MO1-F-XXXX	AVC Code:	2022/06/28	B版	31/3/2022			
此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版							

序號	修改標示	配件圖號	物料編號		配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備註
			編號	規格							
1			M12x45六角頭螺栓, 配1螺帽, 1平1彈墊		A4-70	17260	140	17400	套	修掛碼(4/樞)	
2			M12x65平頭螺栓, 配1螺帽, 1平1彈墊		A4-70	17260	140	17400	套	修碼件(4/樞)	
3		改為地盤用	M6.3x50mm六角頭自鉗螺絲		S.S.-316	17260	140	17400	粒	修碼件(4/樞)	
4			M5x12平頭機絲		S.S.-316	33428	472	33900	粒	修掛碼(4/樞)及生窗鎖點(8/樞)	
5			#14x38圓頭鋼牙		S.S.-316	51780	420	52200	粒	單元體組框(12/樞)	
6			M4x8內六角機絲		S.S.-316	39862	438	40300	粒	修外蓋(1/樞)	
7			M4x12平頭機絲		S.S.-316	12102	198	12300	粒	修生窗護欄U槽(6/樞)	
8			M5x6平頭機絲		S.S.-316	8068	132	8200	粒	修生窗護欄托玻璃鉸角(4/樞)	
9			M12x40六角頭螺栓, 配1螺帽, 1平1彈墊		A4-70	2436	64	2500	套	修大企飾(6/樞)	
10			M6x20圓頭機絲		S.S.-316	6496	204	6700	粒	修大企飾(16/樞)	
11			#10x16平頭鋼牙		S.S.-316	18878	622	19500	粒	修飾條封口(大企6/樞,小企4/樞,橫4/樞)	
12			#12x16圓頭鋼牙		S.S.-316	8120	280	8400	粒	修轉角狗牙(15/樞)	
13			M5x20平頭機絲		S.S.-316	18756	244	19000	粒	修生窗立柱配料(12/樞)及修轉角收邊料(根1/2)	
14			M5x20圓頭機絲		S.S.-316	20543	257	20800	粒	修生窗邊立柱配料(6/樞)及單元堵水銅板	
15			M5x30平頭機絲		S.S.-316	25890	210	26100	粒	修立柱副框用(6/樞)	
16			#8x16圓頭鋼牙		S.S.-316	79040	460	79500	粒	修背板+水槽料(14+2/樞)	
17			#14x38平頭鋼牙		S.S.-316	8068	232	8300	粒	生窗橫梁紐框(4/樞)	
18			3/16x3/8圓頭機絲		S.S.-316	20170	330	20500	粒	修風撐(10/樞)	
19			3/16x3/4平頭機絲		S.S.-316	4034	66	4100	粒	修風撐(2/樞)	
20			M5x12圓頭機絲		S.S.-316	4228	72	4300	粒	修邊鋁角修橫飾及轉角室內企飾	
21			ø8mm海棉棒		白色	54575	725	55300	米	玻璃打膠用	
22			ø20mm海棉棒		白色	8088	62	8150	米	玻璃打膠用	
23		Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 110kg	50厚隔熱棉(需有錫紙面)			3350	150	3500	塊	1200x600x50mm厚	




美特鋁質有限公司
MTD Aluminum Fabricator Ltd.

工程號:	J-857	計算:	練松文	日期:	16/12/2021	送呈:	施哥
地盤名稱:	啟德6552	核對:	林仁安	日期:	16/12/2021	副本:	
項目類別:	單元幕牆	批准:		日期:			
BM編號: 807-DR-MO1-F-XXXX	AVC Code:	2022/06/28	B版	31/3/2022			

此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版

24	Roxul-Thermal Insulation 25mm厚	25厚隔熱棉(需有錫紙面)	MITL	1050	50	1100	塊	1200x600x25mm厚
25		隔熱棉棉叉		25799	501	26300	只	修隔熱棉
26		6x8mm(H)雙面貼	黑色	12449	351	12800	米	GL1企及中橫用
27		6x6mm(H)雙面貼	黑色	9246	54	9300	米	GL2企\中橫及GL4層間用
28		8x6mm(H)雙面貼	黑色	9822	78	9900	米	GL3生窗企及橫用
29		10x6mm(H)雙面貼	黑色	6627	73	6700	米	GL4層間企及頂橫帶飾線處用
30		50x8mm(H)雙面貼	黑色	3409	41	3450	米	GL1底橫用
31		50x6mm(H)雙面貼	黑色	1278	32	1310	米	GL2底橫用
32		34x6mm(H)雙面貼	黑色	3952	98	4050	米	GL4頂橫用
33	A增加	DC983結構膠	黑色	65	0	65	組	178/組
34		DC791防水膠	Dark Grey	21000	1000	22000	支	300ml/支, 防水用
35		DC791防水膠	Bronze	5000	250	5250	支	300ml/支, 防水用
36		DC791防水膠	Metal Grey	1000	50	1050	支	300ml/支, 防水用
36a	增加	DC791防水膠	Black	8400	0	8400	支	300ml/支, 防水用
36b	B新增	DOWSIL™Glass & Metal Silicone Sealant	白色	1200	0	1200	支	優先使用用於不見過光位
37		一寸保護膠紙	白色	5700	0	5700	卷	23m/卷
38		二寸保護膠紙	白色	9400	0	9400	卷	23m/卷
39		三寸保護膠紙	白色	2900	0	2900	卷	23m/卷
40		四寸保護膠紙	白色	4500	0	4500	卷	23m/卷
41		皺紋膠紙	灰黃色	3000	0	3000	卷	20m/卷
42		靜電膠紙 (3M)	透明	120	0	120	卷	1.25x200mm/卷, 之前E14067已訂



美特鋁質有限公司
MTD Aluminum Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

BM編號: 807-DR-MO1-F-XXXX

工程號:	J-857	計算:	練松文	日期:	16/12/2021	送呈:	施哥
地盤名稱:	啟德6552	核對:	林仁安	日期:	16/12/2021	副本:	
項目類別:	單元幕牆	批准:		日期:			
A/C Code:	2022/06/28	B版		31/3/2022			

此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版

43		氣泡膠紙		52	0	52	卷	1.5x200m/卷
44		2" 錫紙	銀色	11000	0	11000	米	用于防火棉四周及棉叉
45		EPDM, 硬度85±5	38x6mm玻璃底墊塊	8666	134	8800	只	GL1/2底墊塊(L=150)
46		EPDM, 硬度85±5	15x6mm玻璃底墊塊	8666	134	8800	只	層間玻璃(L=150)
47		EPDM, 硬度85±5	32x6mm玻璃底墊塊	4052	148	4200	只	窗主底墊膠(L=150)
48		EPDM, 硬度85±5	23x7mm玻璃底墊塊	4052	148	4200	只	生窗護欄玻璃底墊膠(L=13.5)
49		EPDM, 硬度85±5	5x7mm墊塊	8104	146	8250	只	生窗護欄玻璃側面膠墊(L=50)
50		EPDM, 硬度65±5	40x2mm墊塊	17332	68	17400	只	鋁背板膠墊(L=50)
51		EPDM, 硬度85±5	20x20mm墊塊	8084	116	8200	只	生窗護欄膠墊(L=30)
52			濾水海綿20x40x80mm	8360	98	8458	只	頂橫料去水孔(每个单元件2块)
53		Silicone, 硬度70±5	J851-G01膠條	51197	303	51500	米	外蓋膠條
54		EPDM, 硬度85±5	837-CWG-S2膠條	20460	340	20800	米	窗玉膠條
55		EPDM, 硬度85±5	J851-JT02膠條	3770	130	3900	米	轉角公母料密封膠條
56	開模	EPDM, 硬度85±5	J857-JT02膠條	13829	171	14000	米	公母密封膠條及窗橫向
57		EPDM, 硬度85±5	J851-JT04膠條	10798	202	11000	米	公母密封膠條(第二道)
58		Santoprene, 硬度65±5	J851-JT07膠條	4901	99	5000	米	頂橫密封
59		Santoprene, 硬度65±5	J851-JT08膠條	18399	301	18700	米	頂橫及公母密封
60		EPDM, 硬度85±5	J851-JT09膠條	15019	481	15500	米	生窗頂+企飾+生梗邊料
61		Santoprene, 硬度65±5	J851-JT10膠條	12999	301	13300	米	頂橫及公母密封
62	開模	EPDM, 硬度85±5	J857-JT01膠條	4901	99	5000	米	底橫擋水
63		DLK013	駿華固定拉手	2725	60	2785	個	配相關螺絲(上懸2, 平開1)



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


廠用配件B.M.表

B/M編號: 807-DR-MO1-F-XXXX

工程號:	J-857	計算:	林松文	日期:	16/12/2021	送呈:	施哥
地盤名稱:	啟德6552	核對:	林仁安	日期:	16/12/2021	副本:	
項目類別:	單元幕牆	批准:		日期:			
A/C Code:	2022/06/28	B版					
			31/3/2022				

此B/M依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版

64		DLK013F	駿華分離式拉手	ECK3X10063S-XF1	330	30	360	套	配相關螺絲(平開/1)之前E14258已訂
65		833-CZ1	玉窗占	黑色	2987	60	3047	個	上懸2個/平開1個
66		50-LC-04A	框窗占	黑色	2987	60	3047	個	上懸2個/平開1個
67		駿華J076A+J077A	防風扣	不鏽鋼	5001	60	5061	對	上懸2套/平開3套
68		駿華J047	鎖珠帶巴	不鏽鋼	11948	240	12188	個	上懸8個/平開4個
68A		駿華J047	鎖珠帶巴	不鏽鋼	2000	0	2000	個	高度12.5mm
69		駿華T004	鎖扣	不鏽鋼	11948	240	12188	個	上懸8個/平開4個
70		駿華F001	轉角器	不鏽鋼	1980	60	2040	個	上懸2個/扇
71		駿華ALB100-L	安全扣	不鏽鋼	1980	60	2040	個	上懸2個/扇
72		2021-AA24", Top-Hung	東城24 " 重型扇撐	S.S.316不鏽鋼	1980	60	2040	支	上懸窗/2個
73		2031B10	東城10 " 扇撐	S.S.304不鏽鋼	1980	60	2040	支	上懸窗/2個
74		2022-SH16", Side-Hung	東城16 " 扇撐	S.S.316不鏽鋼	2014	60	2074	支	平開窗/2個
75			氣孔塞		19260	740	20000	粒	用于氣孔
76		ø14	螺絲孔膠塞		59848	652	60500	粒	用于把企料孔塞
77		ø32	螺絲孔膠塞		17260	740	18000	粒	用于把企料孔塞
78			M8x25圓頭機絲	S.S-316	1560	40	1600	粒	用于吊船不銹鋼巴
79		2021-AA18", Top-Hung	東城18 " 重型扇撐	S.S.316不鏽鋼	44	5	49	支	上懸窗/2個 用于L座
80		2021-AA14", Top-Hung	東城14 " 重型扇撐	S.S.316不鏽鋼	28	5	33	支	上懸窗/2個 用于L座
81		2031B8	東城8 " 扇撐	S.S.304不鏽鋼	20	2	22	支	上懸窗/2個 用于L座
82		DLK013X	駿華固定拉手	深灰色	165	5	170	個	配相關螺絲(上懸2,平開/1)
82a		DLK011B	駿華彎固定拉手	深灰色	228	0	228	個	130个(室內右手)+98个(室內左手) E14495已訂購



美特鋁質有限公司
MTD1 Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

BM編號: 807-DR-MO1-F-XXXX

工程號:	J-857	計算:	練松文	日期:	16/12/2021	送呈:	施哥
地盤名稱:	啟德6552	核對:	林仁安	日期:	16/12/2021	副本:	
項目類別:	單元幕牆	批准:		日期:			
A/C Code:	2022/06/28	B版	31/3/2022				

此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版

83			3/16x5/8圓頭機絲	S.S-316	15000	66	15066	粒	修風撐(2/座)+防風扣
84			#8x16圓頭鋼牙	S.S-316	5974	120	6094	粒	修窗拈
85			3/16x12圓頭機絲	S.S-316	22000	200	22200	粒	修防風扣安全扣/伸縮撐
86		增加8000用于中橫收Z字碼	3/16x12平頭機絲	S.S-316	12000	200	12200	粒	修伸縮撐/中橫收Z字碼
87			3/16x18圓頭機絲	S.S-316	6000	200	6200	粒	加力扇撐用
88			#14x1-3/4圓頭鋼牙	S.S-316	5200	200	5400	粒	單元體轉角位組框
89			J857-JT11膠條	黑色	2000	150	2150	米	用于轉角位企向
90			Santoprene, 硬度65±5						窗玉組框
91			M5x12平頭機絲	S.S-316	48000	1000	49000	粒	
92		857-CZ2	2mm巨龙墊	深灰色	11948	240	12188	片	用于夾吧墊高
93		A新增	450長薄膜		572	30	602	卷	300米/卷
94		A新增	1.4米双层马路胶紙		50	5	55	卷	200米/卷
		A新增	3/16x12平頭機絲	S.S-316	36564	1500	38064	粒	收夾吧