



(以此為準)



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6622	修改版本:	-
	HK- /		
工程編號:	J 857	工程名稱:	啟德6552
收件人:	maggie	發件人:	nero
工程項目:	幕牆單元件 - 地盤用玻璃(起底用) (SEC6)	日期:	14/08/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:	請按附件資料生產加工, 送地盤。 按BS EN 14179-12016做heat soak test
完成上列要求日期:	23/08/2023


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件



*發件人簽署:	<i>L.</i>	*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	/	項目經理簽署:	

		美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-857		計算: 劉燦		日期: 2022.7.27		送呈: 施哥	
		地盤名稱: 啟德6552		核對: 徐詳坤		核對: 徐詳坤		日期: 2022.7.27		副本: 細佬	
廠用玻璃B.M.表		項目類別: 單元幕牆 (起底補料)		批准: 林仁安		批准: 林仁安		日期: 2022.7.27		此BM依據大圖計算	
BM編號:		A/C Code:		數量: 2		數量: 2		總計玻璃面積 (平方米):		0.906	
序號	修改標示	玻璃編號	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		使用位置	
					寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積		
1		AW-101	GL4: Laminated Glass 8mm Tempered Clear + 1.52 PVB+ 8mm Tempered Clear with Reflective Coating (to match with low-e coating colour) on Surface #2 (Sample Code : R20210906045)	17.52	592	581	1	0.344	0.344	起底位置	
2		AW-102			967	581	1	0.562	0.562	起底位置	
3											
4											
5											
6											
							總合計:		2	0.906	
<p>1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.</p> <p>2).本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.</p> <p>3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角,攔河玻璃頂底要精磨邊,而所有玻璃之入爐方向需保持一致。</p> <p>4).本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。</p> <p>5).本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。</p> <p>6).本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號,以便識別。</p>											
加工注意事項:											



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號	J857	類別		物料號	-	
地盘	啟德站	制圖	劉燦	2022.7.27	圖號	GL4-AW-XXX
修改	-	採用工廠		2022.7.27	數量	-
日期	-	材料颜色		2022.7.27	單件重量	(KG)
图纸名称	玻璃加工图	復核	徐詳坤			
材料	GLASS	批准	林仁安			



編號	W	H	數量
AW-101	592	581	1
AW-102	967	581	1

NOTES
1. ALL DIMENSION IN mm
2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45