



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 7236 / 24	修改版本:	-
	HK- 0078 / 24		
工程編號:	J 857	工程名稱:	啟德6552
收件人:	生統	發件人:	n
工程項目:	後裝窗 - 提供配件(2021-A20")&(ALB100L-L限位撐)	日期:	15/01/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:
請提供以下配件及寄香港寫字樓。
1. 2021-A20"
數量: 20件

2. 世運牌ALB100-L限位撐
數量: 左10件 及 右10件


完成上列要求日期: 18/01/2024

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			


香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號: HK 0078 / 24	項目經理簽署:  15/1/24




适用于平开窗



铝窗规格				
型号	窗最宽(mm)	窗最高(mm)	窗最重(kg)	开启角度
2021-A10"	500	1500	20	90° -1°
2021-A12"	600	1500	23	90° -1°
2021-A14"	700	1500	28	90° -1°
2021-A16"	750	1500	30	90° -1°
2021-A18"	800	1500	31	90° -1°
2021-A20"	1400	1500	60	45°
2021-A22"	1500	1600	70	45°
2021-A24"	1500	1700	80	55°
2021-A28"	900	1900	100	55°
2021-A36"	1000	2100	140	55°

安装尺寸												(单位: mm)
型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
2021-A10"	38.2	73	-	-	190	32.5	-	-	-	217.4	263.6	
2021-A12"	38	87.5	-	-	199.5	34	-	-	-	258.2	302.7	
2021-A14"	38	99.1	-	-	244.1	30.7	-	-	-	270.1	340.3	
2021-A16"	38.9	107.9	-	-	244.5	31.2	-	-	-	260.4	403.6	
2021-A18"	37.7	56.5	-	233.5	245	33.7	-	271.7	301.7	-	451.8	
2021-A20"	35.7	199.8	-	312.8	328.3	32.7	-	-	-	264.4	500.6	
2021-A22"	35.9	98.9	200	337.3	352.3	32.7	-	271	301	-	552	
2021-A24"	33.7	232.9	-	368.4	383.6	32	-	-	303.9	-	590	
2021-A28"	35.2	233.5	-	522	538	32	56	296.5	-	538.2	696	
2021-A36"	35	284	-	636.4	652.7	32	55.7	357.4	615.9	812.7	902	

- ☞ 10"-18"适用于平开窗。
- ☞ 20"-36"适用于顶悬窗，配合2031B使用。
- ☞ 选用最优良的(304)不锈钢制造。
- ☞ 五万次严格开关测试后仍能操作正常，确保恒久耐用。
- ☞ 不锈钢窗铰是铝合金(或塑料)窗的安全铰链，能支承顶挂式或边挂式窗叶在一定角度范围内随意开合并自定位。
- ☞ 符合香港、新加坡、中国标准。



产品尺寸仅供参考，如有修改恕不另行通知

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J-857	計算: 吳禕瑜	日期: 4/11/2021	送呈: 細佬
	地盤名稱: 后德	核對: 王禮秋	日期: 4/11/2021	副本:
	項目類別: 後裝窗, FD門及趟門	批准:	日期:	

BM編號: A/C Code: 此BM依據20210914收施工圖大樣計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			立兴 MLDPOB-L	LD型多點鎖左執手-不帶按鈕	深灰色	205	12	217	個	配相關螺絲(SHR窗33個, TH窗172個(其中160個轉為預製窗使用))
2			立兴 MLDPOB-R	LD型多點鎖右執手-不帶按鈕	深灰色	187	26	213	個	配相關螺絲(SHL窗15個, TH窗172個(其中160個轉為預製窗使用))
3			立兴 GTA025-43/55	25mm平收單向傳動器	深灰色	392	40	432	個	配相關螺絲(其中160個轉為預製窗使用)
4		用851工程款	65-LC-04B	65 窗沾	黑色	736	33	769	個	SH窗/1個, T窗/4個
5		用851工程款	833-CZ1	65 窗沾	黑色	736	33	769	個	SH窗/1個, T窗/4個
6			立兴 NBSF	窗玉扣碼(大)	黑色	503	57	560	對	扣碼間隔不超過950mm
7			立兴 NBSS	窗玉扣碼(16mm)	黑色	503	57	560	對	扣碼間隔不超過950mm
8			立兴 ACRP-13.5	多點鎖13.5mm高傳動珠	S.S	158	22	180	個	鎖點間隔不超過500mm(SH窗4個)
9			立兴 ASRP-13.8	多點鎖13.8mm高不鏽鋼鎖珠	S.S	688	72	760	個	鎖點間隔不超過500mm(TH窗6個)
10			立兴 KMPI/ABCR	多點鎖內鎖型鎖口	電光路	940		940	個	夾巴間隔不超過500mm
11			立兴 MPC5-L-AC	左傳角器	電珍珠路	172	18	190	支	T窗用(其中160個轉為預製窗使用)
12			立兴 MPC5-R-AC	右傳角器	電珍珠路	172	18	190	支	T窗用(其中160個轉為預製窗使用)
13				東城款2031-B10限位撐	不鏽鋼	344	30	374	隻	T窗用
14				世運牌ALB100-L限位撐	不鏽鋼	344	30	374	隻	T窗用(左一半, 右一半)
15			東城款(左)	2022-SH16"扇撐	S.S-304	17		17	支	SH窗用
16			東城款(右)	2022-SH16"扇撐	S.S-304	17		17	支	SH窗用
17			東城款(左)	2022-AA18"扇撐	S.S-304	23		23	支	SH窗用
18			東城款(右)	2022-AA18"扇撐	S.S-304	23		23	支	SH窗用
19			東城款(左)	2022-AA24"扇撐	S.S-304	8		8	支	SH窗用
20			東城款(右)	2022-AA24"扇撐	S.S-304	8		8	支	SH窗用
21			東城款	2021-AA20"扇撐	S.S-304	344	16	360	支	TH窗用
22			材質: Santoprene	J-719-GK-01-001膠條	黑色	1755	175	1930	米	65窗膠條