

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4812 / 22

修改版次：A

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：T1 單元件 廠用鋁料 BM

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：25/06/2022

Handwritten notes:
此處有
28/6

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

A: #53 一款料修改，需要噴塗。 A~H 21 改色

請按 BM 訂購鋁料送廠， 謝謝

分 3 批送料

首批 8 月 5 日(出 1/3)，

第二批 11 月 5 日(出 1/3)，

第三批 2023 年 3 月 5 日(出 1/3) 3 個月一批料，(第三批加上新年因素影響)

請在 2022.08.05 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 1039 / 22


發件人簽署： *Ant Yeung*

項目經理簽署： *[Signature]*


MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		美特鋁制有限公司	工程號:	J-858 <th>計算:</th> <td>xiaoyb <th>日期:</th> <td>2022/06/09 <th>送呈:</th> <td></td> </td></td>	計算:	xiaoyb <th>日期:</th> <td>2022/06/09 <th>送呈:</th> <td></td> </td>	日期:	2022/06/09 <th>送呈:</th> <td></td>	送呈:			
廠用鋁型材BOM表		項目類別:	單元幕牆(T1-9F-60F) <th>核對:</th> <td></td> <th>日期:</th> <td></td> <th>副本:</th> <td></td>	核對:		日期:		副本:				
BM編號:		A/C Code:	A 2022.06.24 <th>有顏色鋁料(Kg):</th> <td>213262 <th>無顏色鋁料(Kg):</th> <td>13303 <th>V.F.總面積(米²):</th> <td>28983 </td></td></td>	有顏色鋁料(Kg):	213262 <th>無顏色鋁料(Kg):</th> <td>13303 <th>V.F.總面積(米²):</th> <td>28983 </td></td>	無顏色鋁料(Kg):	13303 <th>V.F.總面積(米²):</th> <td>28983 </td>	V.F.總面積(米 ²):	28983			
序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)	重量(Kg)	V.F.(米 ²)	備注		
						實用	後備	Kg/M	米 ² /米	Total V.F.		
1		X86272	單元梗公料	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T6	3400	493	6.570	11839.1	340.800	614.12	silver champagne
2		X86273	單元梗母料	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T6	3400	361	6.060	8035.6	308.220	408.70	silver champagne
3		X86274	單元生公料	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T6	3400	704	5.480	14123.1	270.060	696.00	silver champagne
4		X86288	單元生母料	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T6	3400	836	4.510	13647.3	233.000	705.06	silver champagne
5		X86275	單元转角梗公料	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T6	3400	96	11.070	3914.4	398.540	140.92	silver champagne
6		X86295	單元转角生公料	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T6	3400	88	10.557	3445.8	579.800	189.25	silver champagne
7		X86296	單元转角梗母料	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T6	3400	96	9.960	3521.9	452.520	160.01	silver champagne
8		X86278	梗边料	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T6	3400	805	9.260	26604.0	320.340	920.34	silver champagne
9		X86277	生边料	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T6	3400	484	6.420	11219.6	276.110	482.53	silver champagne
10		X86276	單元转角生母料	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T6	3400	88	8.470	2822.2	499.000	166.27	silver champagne
11		X86294	中企	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T6	4850	270	9.580	13474.3	599.760	843.56	silver champagne
12		X86310	转角死墙副框	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T5	6000	24	2.460	472.3	133.520	25.64	silver champagne
13		X86311	转角见光副框	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T5	5550	26	1.750	330.2	110.150	20.79	silver champagne
14		X86280	單元顶横	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T6	6250	382	5.130	12889.1	245.000	615.56	silver champagne
15		X86279	單元顶横水槽	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T6	6250	420	7.450	21418.8	357.530	1027.90	silver champagne
16		X86308	梗中横 (上下单玻)	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T6	5550	131	5.620	4397.9	475.410	372.03	silver champagne
17		X86309	上梗下生中横	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T6	5500	242	5.150	7279.5	514.080	726.65	silver champagne
18		X86281	上生下梗中横	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T6	6150	153	4.950	4962.1	466.740	467.88	silver champagne
19		X86302	梗中横 (上单玻下中空)	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T6	5550	177	5.620	5832.7	475.410	493.40	silver champagne
20		X86312	横料副框	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T5	6100	62	1.740	764.2	76.500	33.60	silver champagne
21	A 21 21 21	X86306	横外饰线支架	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T5	5550	259	1.168	1808.6	76.820	118.95	dark copper
22		X86307	横外饰线	ECD3X1010 0S-XF1	6063-T6	5550	130	10.150	8449.9	657.000	546.95	rose gold
23		X86299	窗玉企	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T5	5550	337	1.560	3090.9	196.880	390.09	silver champagne
24		X86284	窗玉企	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T5	6100	440	1.440	4040.6	491.540	1379.26	silver champagne
25		X86285	仔窗玉企	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T5	6100	198	1.420	1888.3	486.540	647.00	silver champagne
26		X86297	转角窗玉企	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T5	6100	44	1.670	499.2	269.080	80.43	silver champagne
27		X86283	42.5横外盖	ECD3W0497 6S-XF1	6063-T5	6250	1094	0.875	6201.6	109.800	778.21	dark copper
28		X86300	57.5底横外盖	ECD3W0497 6S-XF1	6063-T5	6250	382	1.010	2600.8	124.800	321.36	dark copper
29		X86301	60顶横外盖	ECD3W0497 6S-XF1	6063-T5	6250	374	1.025	2588.1	127.300	321.43	dark copper

		美特鋁制有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-858	計算: xiaoyb	日期: 2022/06/09	送呈: 副本:								
		廠用鋁型材BOM表		地盤名稱: 康城11期	核對:	日期:									
		BM編號:		項目類別: 單元幕牆(T1-9F~60F)	批准:	日期:									
		A/C Code:		A 2022.06.24		有顏色鋁料(Kg): 213262 無顏色鋁料(Kg): 13303									
		A 2022.06.24		V.F.總面積(米 ²): 28983											
序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²) Total V.F.	備注			
							實用	後備	Kg/M	總重量					
30		X86304	死牆转角梗	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T5	6000	24	4	28	1.100	184.8	75.210	12.64	silver champagne	
31		X86305	死牆梗	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T5	6000	255	20	275	0.980	1617.0	68.000	112.20	silver champagne	
32		X86313	直位死牆副框	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T5	6000	309	25	334	2.080	4168.3	142.800	286.17	silver champagne	
33		X86314	直位見光副框	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T5	5350	432	25	457	1.750	4278.7	122.300	299.02	silver champagne	
34		H122785	拉巴	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T5	6000	410	25	435	0.145	378.5	14.900	38.89	silver champagne	
35		X86298	浴室位修口橫料	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T6	6250	6	2	8	2.878	143.9	365.500	18.28	silver champagne	
36		X86282	窗室內护栏	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T5	6000	71	4	75	0.610	274.5	54.000	24.30	silver champagne	
37		X86286	窗室內转角护栏	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T5	6000	6	2	8	1.130	54.2	84.000	4.03	silver champagne	
38		N00813	30x20x3背板铝角	MILL	6063-T5	6000	1478	30	1508	0.380	3438.24				
39		X86289	浴室中橫固定碼	MILL	6063-T6	6000	4	2	6	3.037	109.33				
40		X86318	窗玉角碼	MILL	6063-T5	6000	45	5	50	1.623	486.90				
41		X86316	转角企挂碼	MILL	6063-T5	6000	11	3	14	0.810	68.04				
42		X86303	水槽料套心	MILL	6061-T6	6000	140	5	145	2.330	2027.10			L=250/300/150	
46		X86255	企挂碼	MILL	6061-T6	6000	137	5	142	6.630	5648.76			L=200	
47		X86256	转角企挂碼	MILL	6061-T6	6000	13	3	16	11.630	1116.48			L=200	
49		X86258	螺母卡槽	MILL	6061-T6	6000	150	5	155	0.280	260.40			L=200	
52		N516	40x20x3铝角	MILL	6063-T5	6000	20	3	23	0.461	63.62				
53	A 改要噴塗	N541	43x22x3铝角	ECD3X1009 9S-XF1	6063-T5	6000	12	3	15	0.502	45.18	25.000	2.25	silver champagne	
54		X86317	之字扣碼	MILL	6063-T5	6000	30	4	34	0.193	39.37				
55		L011	50x50x4铝角	MILL	6063-T5	6000	14	3	17	1.041	106.18				
56		L100	25x25x4mm厚铝角	MILL	6063-T5	6000	9	3	12	0.499	35.93				
						13587					226707			14492	


J-858幕牆鋁料模圖




模號: X86285
名稱: 企頭坡背
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.419 Kg/M
V.F.: 257.3 mm




模號: X86284
名稱: 企生窗玉
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.443 Kg/M
V.F.: 263.3 mm




模號: X86297
名稱: 企转角窗玉
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.652 Kg/M
V.F.: 270.6 mm




模號: X86299
名稱: 窗玉樑
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.559 Kg/M
V.F.: 198.2 mm




模號: X86301
名稱: 死撐轉角版
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.105 Kg/M
V.F.: 89.3 mm




模號: X86305
名稱: 死撐樑
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.988 Kg/M
V.F.: 80.7 mm




模號: X86310
名稱: 死撐轉角副樑
合金狀態: 6063-T5
重量: 2.931 Kg/M
V.F.: 177.1 mm




模號: X86311
名稱: 生下轉角副樑
合金狀態: 6063-T5
重量: 2.219 Kg/M
V.F.: 151.0 mm




模號: X86312
名稱: 窗中樑
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.742 Kg/M
V.F.: 184.5 mm




模號: X86313
名稱: 死撐生金副樑
合金狀態: 6063-T5
重量: 2.079 Kg/M
V.F.: 179.9 mm




模號: X86314
名稱: 生下樑副樑
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.754 Kg/M
V.F.: 179.9 mm




模號: X86306
名稱: Feature Adaptor
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.076 Kg/M
V.F.: 163.9 mm




模號: X86286
名稱: 轉角控河樑
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.132 Kg/M
V.F.: 152.9 mm




模號: X86282
名稱: 控河樑
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.608 Kg/M
V.F.: 123.3 mm



模號: X86283
名稱: 4205 CAP
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.884 Kg/M
V.F.: 131.2 mm




模號: X86300
名稱: 5705 CAP
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.005 Kg/M
V.F.: 149.2 mm




模號: X86301
名稱: 60 CAP
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.025 Kg/M
V.F.: 152.2 mm


J-858幕牆鋁料模圖




模號: X86254
名稱: 大鋁碼
合金狀態: 6061-T6
重量: 16.58 KG/M
V.F.: -




模號: X86255
名稱: 掛勾碼
合金狀態: 6061-T6
重量: 6.63 KG/M
V.F.: -




模號: X86256
名稱: 掛勾碼
合金狀態: 6061-T6
重量: 11.63 KG/M
V.F.: -




模號: X86257
名稱: 大鋁碼
合金狀態: 6061-T6
重量: 7.83 KG/M
V.F.: -




模號: X86258
名稱: 鋁介子
合金狀態: 6061-T6
重量: 0.28 KG/M
V.F.: -




模號: X86259
名稱: 鋁介子
合金狀態: 6061-T6
重量: 1.83 KG/M
V.F.: -




模號: X86280
名稱: 鋁介子
合金狀態: 6061-T6
重量: 0.66 KG/M
V.F.: -




模號: X86261
名稱: 鋁介子
合金狀態: 6061-T6
重量: 0.91 KG/M
V.F.: -




模號: X86266
名稱: 鋁碼
合金狀態: 6061-T6
重量: 9.12 KG/M
V.F.: -




模號: X86287
名稱: 鋁板角
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.38 KG/M
V.F.: -




模號: X86315
名稱: 鋁板角
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.292 KG/M
V.F.: -




模號: X86316
名稱: 轉角interlock
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.823 KG/M
V.F.: -




模號: X86317
名稱: 室內收口之字扣碼
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.193 KG/M
V.F.: -




模號: X86319
名稱: 鋁板加力管
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.369 KG/M
V.F.: -




模號: X86318
名稱: 幕牆壓下角
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.624 KG/M
V.F.: -




模號: H122785 (X86011)
名稱: 擋塊
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.145 KG/M
V.F.: -




模號: X86291
名稱: GC頂枕
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.853 KG/M
V.F.: 180.3



模號: X86293
名稱: GC底枕
合金狀態: 6063-T6
重量: 2.260 KG/M
V.F.: 210.3



模號: X86290
名稱: GC企
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.372 KG/M
V.F.: 132.5



模號: X86292
名稱: GC頂枕
合金狀態: 6063-T6
重量: 2.301 KG/M
V.F.: 213.3