



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/497/22

修改版次：-

工程編號：J-858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：後裝門窗大貨 - 防水物料 坭泥資料和 配件 BM

收件人：Maggie / 林哥

發件人：Ant Yeung

日期：09/08/2022

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

請按 BM 訂購防水物料，謝謝。 差地區 直米：計 11518 直米

1. Bondcrete 防水劑

2. HB40 防水英泥

3. Sealotak 防水油

全部先訂 1/3 用量 貨期為 9 月中

地盆：完成樣板層後，請給出實際使用量。再作調節

已計後裝窗，趟門

Maggie: 如需做合約，可使用這直米數

謝謝

請在 2022.09.10 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

- |                                 |                              |   |                              |  |                              |                                |                              |
|---------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部              | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部               | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅 & 清 | <input type="checkbox"/> 連附件 |                                |                              |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部              | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組               | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他    | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：


- |   |                              |                               |                              |   |                              |                                 |                              |    |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> 行政部            | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科 | <input type="checkbox"/> 連附件 | 積哥 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部            | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他     | <input type="checkbox"/> 連附件 |    |

傳遞編號：

HK / 22

發件人簽署：

項目經理簽署：

	美特鋁質有限公司	工程號:	J-858	計算:		日期:	2022.08.08	送呈:	Jason	
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱:	LP11	核對:		日期:	2022.08.08	副本:		
地盤用配件B.M.表		項目類別:	SD門/后裝門窗	批准:		日期:				
BM編號: 837-WI-M01-S-PH01		A/C Code:				A/C Code:				
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	先訂1/3		15-069000-0000-00	BONDCRETE防水劑		8	1	9	桶	牆約四周用 (0.0125公升/每米)
2	先訂1/3		15-769000-0000-00	HB40 防水英泥		1700	10	1710	包	用1852 按比例計算
3	先訂1/3		15-065000-0000-00	SEALOTAK SBR防水油		76	2	78	桶	用1837 按比例計算

Insitu - Window	直米	1090	m
Sliding Door		10428	m
Total		11518	m

Bondcrete	20公斤1桶	(防水劑)
11518	0.0125	20 = 7.2 桶

HB40		(泥)
11518	/4334 *640	= 1700 包

Sealotak	23L 1桶	(防水油)
11518	0.15	23 = 75.1 桶

Window	W	H	W+H	x2	QTY	(M)
	750	1695	2445	4890	45	220.05
	750	1695	2445	4890	49	239.61
	750	1695	2445	4890	49	239.61
	750	1695	2445	4890	1	4.89
	750	1695	2445	4890	1	4.89
	750	1695	2445	4890	1	4.89
	475	1275	1750	3500	49	171.5
	650	1275	1925	3850	49	188.65
	650	1275	1925	3850	1	3.85
	450	1275	1725	3450	1	3.45
	875	500	1375	2750	1	2.75
	875	500	1375	2750	1	2.75
	875	500	1375	2750	1	2.75
				52240	249	1089.6

窗門	H(mm)	x2 (左右)	x13 露台	Floor	/1000-(M)
T1	2747	5494	71422	3285412	3285.4
T2	2747	5494	71422	3571100	3571.1
T3	2747	5494	71422	3571100	3571.1
					10427.6

防水塗泥


SK-01

INTERNAL

EXTERNAL

Waterproofing grouting using with "Fosroc Renderoc HB40" (For grouting) or other equal and approved.

(Applied after grouting)  
Sealotak SBR slurry coating  
150mm min. along edge of window frame all around



Concrete  
(Applied before grouting)

Sill sloping outwards  
or with recess

防水劑

白膠漿

Waterproofing Coating and Window Frame Grouting

Details 17A (Rev. 2)