

美特鋁質有限公司

MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6907	修改版本:	-
	HK- 2472		
工程編號:	J 860	工程名稱:	馬灣
收件人:	生統	發件人:	nero
工程項目:	後裝窗 - 提供配件到香港寫字樓	日期:	27/10/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:

請按附件資料
速遞以下扇撐到香港香港寫字樓

1. HHMS12-B及
2. HHMS16-B

各3套

完成上列要求日期: 30/10/2023

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號: 16-2472/23	項目經理簽署:

質量檢驗報告 Quality Inspection Report

版次: 0 表格 MD-08

REPORT NO. 質量檢驗報告編號: QIR-860-23-004

PROJECT NO. 工程編號: J-860 PROJECT NAME 工程名稱: 马湾

DRAWING NO. 物料編號/圖號: _____ INSPECTED BY 質檢員: 霍柱登

N.C.REP.NO. 不合項目報告編號: _____ REPORT DATE 報告日期: 2023.10.26

LOT QTY. 總數量: 1870 支 APPROVAL BY 核準人: 王良

SAMPLING. 抽樣標準: QCWI-11 APPROVAL DATE 核準日期: 2023.10.26

CONCLUSION 結果: UNACCEPTABLE 不接受 ACCEPTED ON DEVIATION 降級收貨

處理要求: 請項目經理確認是降級采用? 還是退貨?


檢驗工序編號:QRA-860-23-015	抽查		次品		次品比率
	序号	数量	严重	輕微	
E I 編號: EI/6714F					
項目名稱: 预制窗	1	250	250		100%
次品詳細描述及圖示: 1、HHMS12-B 12” 不銹鋼扇撐 來貨: 250 支 貴司來貨扇撐孔位與資料圖紙標注孔位不符: 圖紙所標注“J”是未標注孔位, 實際來貨扇撐均有孔位。 實來貨產品與 HHMS-N12 對應。 2、HHMS16-B 16” 不銹鋼扇撐 來貨: 1620 支 貴司來貨扇撐孔位與資料圖紙標注孔位不符: 圖紙所標注“G”是未標注孔位, 實際來貨扇撐均有孔位。 實來貨產品與 HHMS-N16 對應。	2	1620	1620		100%
導致質量事件原因 (由發生質量事件原因部門填寫)					
跟進結果:					
<input type="checkbox"/> 另有附頁說明 <input type="checkbox"/> 圖紙 <input type="checkbox"/> 相片					

分發: 葉先生 統籌部-黃瑛梅 採購部 (羅小姐) 技術部 ()

質量指導 生產部 項目經理 (施哥) 其它 (倉務-楊榮輝)

供應商-公司名稱: 立兴

"HHMS-B" SERIES STAINLESS STEEL FRICTION HINGE FOR SIDE HUNG WINDOW (WITH NYLON CUSHION)



尺寸 MEASUREMENTS (mm)

型號 Model No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
HHMS10-B	36.5	-	105	171	31	-	-	-	-	-	209.5	252	259
HHMS12-B	37	84	124	200	32	-	-	-	242	-	263	307	316
HHMS14-B	37	100	140	216	32	-	-	-	265	-	300	344	352
HHMS16-B	37	124	164	240	32	159	-	292.2	318	-	361	405	412
HHMS18-B	37	144	184	260	32	154.5	181.5	321.9	348	-	406	450	457
HHMS20-B	37	164	204	281	32	147	190	347.7	374	-	460	504	511
HHMS22-B	37	194	236	313	32	130	163	211	237	434	505	549	556



HHMS12-B 图纸标注 J
未有孔位, 现来货有孔位

产品编码: HHMS12-B
产品名称: 12不锈钢窗轨-HHMS款(4#包胶)
产品数量: 50 支
生产日期: 2021年1月8日
毛重: 1 净重: 1



HHMS16-B 图纸标注 G
未有孔位, 现来货有孔位

产品编码: HHMS16-B
产品名称: 16不锈钢窗轨-HHMS款(4#包胶)
产品数量: 50 支
生产日期: 2023年7月31日
毛重: 1 净重: 1