



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 7026	修改版本:	-
	HK- 2697		
工程編號:	J 860	工程名稱:	馬灣(村屋)
收件人:	生統	發件人:	ne
工程項目:	後裝窗 - 廠用鋁料(新增加)	日期:	22/11/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:

按附件資料訂購鋁料送廠加工。

請安排於12月8日或之前到廠

鋁料顏色: UCT546635SC-3

完成上列要求日期: 08/12/2023


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			


香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件


*發件人簽署:	4	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	HK2697	項目經理簽署:

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-860	計算: HXL	日期: 2023.11.21	送呈: 施哥	分兩批送料到廠										
		地盤名稱: 马湾	核對: 林仁安	日期: 2023.11.21	副本:											
廠用鋁型材B.M.表		項目類別: 后裝窗	批准:	日期:	此BM依據第二版施工圖 計算											
BM編號:860-WI-M01-X-XXX		A/C Code :	有顏色鋁料(Kg): 11127.83	無顏色鋁料(Kg): 485.69	V.F總(米)	1570.48										
序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kgs)		V.F.(米 <sup>2</sup> )		備注	MO1	MO2
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米	Total_V.F.			
1		X86385	50生邊企	UCT546635SC-3	6063-T6	5650	210	21	231	0.772	1007.58	0.165	215.7			
2		X86199	50窗玉料	UCT546635SC-3	6063-T6	5750	305	31	336	1.149	2216.56	0.172	332.6			
3		X86386	50生頂橫	UCT546635SC-3	6063-T6	5750	50	5	55	0.971	307.08	0.171	54.2			
4		X86387	50生底橫	UCT546635SC-3	6063-T6	5750	50	5	55	0.918	290.32	0.155	48.9			
5		X86209	50反拍線	UCT546635SC-3	6063-T6	5450	125	13	138	0.769	576.27	0.053	39.7			
6	看模圖	X86207	50上生下生	UCT546635SC-3	6063-T6	5650	45	5	50	2.179	609.41	0.299	83.7			
7		X86204	50滴水上生下生	UCT546635SC-3	6063-T6	5750	15	2	17	1.891	179.41	0.305	28.9			
8		X86383	FD門邊框	UCT546635SC-3	6063-T6	6300	80	8	88	2.110	1169.78	0.264	146.4			
9		X86384	FD門玉料	UCT546635SC-3	6063-T6	6300	135	14	149	2.565	2399.69	0.289	270.4			
10		X86007	70生夾企	UCT546635SC-3	6063-T6	6300	20	2	22	0.835	115.73	0.174	24.1			
11		X86269	FD門頂橫料	UCT546635SC-3	6063-T6	5850	20	2	22	1.772	228.06	0.237	30.4			
12		X86022	70生底橫	UCT546635SC-3	6063-T6	5850	20	2	22	1.288	165.77	0.189	24.3			
13		X86201	FD門玻璃線	UCT546635SC-3	6063-T5	6300	160	16	176	0.255	282.74	0.047	52.4			
14		X86202	鋁窗玻璃線	UCT546635SC-3	6063-T5	5750	340	34	374	0.304	653.75	0.047	101.7			
15		X85964	歐標槽拉巴	UCT546635SC-3	6063-T6	5650	30	3	33	0.128	23.87	0.022	4.1			
16		JM1069	50窗鋁角	鉻化	6061-T6	6000	15	2	17	1.200	118.80			組裝窗玉用		
17		JM1069A	70窗鋁角	鉻化	6061-T6	6000	15	2	17	1.530	151.47			組裝窗玉用		
18		JMFG0046	140*50*3鋁通	UCT546635SC-3	6063-T6	6000	40	4	44	3.231	852.98	0.380	100.3			
19		X86528	扣腳	鉻化	6063-T6	6000	30	3	33	0.349	69.10					
20		X86529	扣腳	鉻化	6063-T6	6000	30	3	33	0.511	101.18					
21		JM1052	13*13*1.3鋁角	鉻化	6063-T6	6000	120	12	132	0.057	45.14					
22		BT4064	21X3鋁巴	UCT546635SC-3	6063-T6	6000	40	4	44	0.185	48.84	0.048	12.7			
							合計:	2085			11613.53		1570.481			


# J-860后装窗铝料模圖(一)




模號: X86385  
名稱: 50生邊企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.772KG/M  
V.F.: 165.3 mm




模號: X86199  
名稱: 50窗玉料  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.149KG/M  
V.F.: 172.40mm




模號: X86386  
名稱: 50生頂橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.971KG/M  
V.F.: 171.3 mm




模號: X86387  
名稱: 50生底橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.918KG/M  
V.F.: 154.5 mm




模號: X86204  
名稱: 50滴水上生下生中橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.891KG/M  
V.F.: 305.3 mm




模號: X86209  
名稱: 反拍線  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.769KG/M  
V.F.: 52.8 mm




模號: X86207  
名稱: 50左生右生中橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.179KG/M  
V.F.: 299.1 mm




模號: X86527  
名稱: 50左生右生  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.715KG/M  
V.F.: 243.8 mm




模號: X86383  
名稱: 70FD門邊企料  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.11 KG/M  
V.F.: 264 mm




模號: X86384  
名稱: FD門玉料  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.565KG/M  
V.F.: 289 mm




模號: X86007  
名稱: 70生夾企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.835KG/M  
V.F.: 173.62mm




模號: JMFG0046  
名稱: 140X50X3鋁通  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 3.231KG/M  
V.F.: 380 mm



模號: X86269  
名稱: 70FD門頂橫料  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.772KG/M  
V.F.: 236.5 mm




模號: X86022  
名稱: 70生底橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.288KG/M  
V.F.: 189 mm




模號: JM1069  
名稱: 50窗鋁角  
合金狀態: 6061-T6  
重量: 1.200KG/M  
V.F.: 0 mm

模號: JM1069A  
名稱: 70窗鋁角  
合金狀態: 6061-T6  
重量: 1.530KG/M  
V.F.: 0 mm



模號: X86201  
名稱: FD門玻璃綫  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 0.255KG/M  
V.F.: 47.3 mm



模號: X86202  
名稱: 鋁窗玻璃綫  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 0.304KG/M  
V.F.: 47.3 mm



模號: X85964  
名稱: 歐標槽拉巴  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.128KG/M  
V.F.: 22 mm




模號: JM1052(13\*13\*1.3鋁角)  
名稱: 反拍線擋膠鋁角  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.057KG/M  
V.F.: 0 mm



模號: JM3094  
名稱: 20X20X2.5鋁通  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.512KG/M  
V.F.: 0 mm



模號: JM1053  
名稱: 23\*26\*3鋁角  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.404KG/M  
V.F.: 0 mm



模號: X86528  
名稱: 扣腳  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.349KG/M  
V.F.: 0 mm



模號: X86529  
名稱: 扣腳  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.511KG/M  
V.F.: 0 mm



模號: BT4064  
名稱: 21X3鋁巴  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.185KG/M  
V.F.: 48 mm