



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8890	修改版本:	-
	HK- 0336		
工程編號:	J 861	工程名稱:	己連拿利
收件人:	生統	發件人:	細佬
工程項目:	後裝窗(FD門)-廠用配件	日期:	22/04/2025

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input checked="" type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請按附頁資料訂貨 備注: 依據EI8864 E版 (2025.04.21海)
完成上列要求日期: 21/05/2025


國內


<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 質檢部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: 傳遞編號: HK-0336	*組別成員批核簽署: 項目經理簽署:
--------------------------	-----------------------





		美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號： J-861	計算： 李常海	日期： 2025.04.14	送呈： 施哥			
		地盤名稱： 己連拿利		核對： 謝永林	日期： 2025.04.17	副本：				
廠用配件B.M.表		項目類別： 70FD門 (EI-8864E)		批准：	日期：					
		A/C Code：		此BOM依據EI-8864E增加FD計算						
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				3/16x1/2"平頭機絲	S.S.316	40	10	50	粒	收FD門室內鎖芯蓋
2				#9x1"圓頭鋼牙	S.S.316	160	20	180	粒	組框螺絲
3				#8x3/4"圓頭鋼牙	S.S.316	40	10	50	粒	用在70窗鑽
4				#8x3/4"圓頭鋼牙	S.S.316	20	5	25	粒	收窗鑽
5				#10x1/2"圓頭鋼牙	S.S.316	160	10	170	粒	收Z字料
6	待定(未收) 照訂			#10x1/2"圓頭鋼牙	S.S.316	72	8	80	粒	收門頂鋁板
7				M5x32mm圓頭螺絲	S.S.316	222	23	245	粒	收幕牆企橫料
8				M5x32mm圓頭螺絲	S.S.316	252	36	288	粒	收鋁通
9				M5x16mm圓頭螺絲	S.S.316	144	20	164	粒	收鋁通兩端鋁角
10				M5x25mm平頭機絲	S.S.316	40	4	44	粒	收執手
11				M5x20mm平頭機絲	S.S.316	40	4	44	粒	收M-FL-1 FD門鎖芯
12				M5x12mm平頭機絲	S.S.316	300	10	310	粒	收鎖扣(夾巴)3粒/件
13				3/16x1/2"平頭機絲	S.S.316	480	48	528	粒	收FD門角碼
14				5/32"*3/8"平頭機絲	S.S.316	40	20	60	粒	收東成2019-08單向傳動盒
15				5/32"*3/8"平頭機絲	S.S.316	40	20	60	粒	收東成2019-07雙向傳動盒
16				3/16"x3/8"圓頭機絲	S.S.316	80	8	88	粒	收限位撐
17			J861-MR101	70FD門摩耳	熱浸鋅	180	20	200	件	用於70FD門企向，固定鋁通與牆邊
18			東城2017-D2A	執手	DARK GREY	20	2	22	組	用於FD門，包括室內外執手和一根方鐵
19			東成2019-07	雙向傳動盒	鋅合金	20	2	22	隻	用於FD門
20			東成2019-08	單向傳動盒	鋅合金	20	2	22	隻	用於FD門
21			東成美特款 M-FL-1	FD門室內鎖芯	鋅合金	20	2	22	隻	用於FD門
22			東成2019-06	FD門室內鎖芯蓋	DARK GREY	20	2	22	隻	用於FD門(不需室外蓋)
23			東成2031F-F10"	FD門不銹鋼限位撐	不鏽鋼	20	2	22	隻	用於FD門
24			65-LC-04B	70窗窗鑽	黑色	20	2	22	隻	
25			833-CZ1	窗鑽	黑色	20	2	22	隻	

	美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號：	J-861	計算：	李常海	日期：	2025.04.14	送呈：	施哥	
		地盤名稱：	己連拿利	核對：	謝永林	日期：	2025.04.17	副本：		
廠用配件B.M.表		項目類別：	70FD門(EI-8864E)	批准：		日期：				
		A/C Code：						此BOM依據EI-8864E增加FD計算		
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
26			Tung-032	鎖扣(夾巴)	鋅合金	100	10	110	個	5點/扇
27			東城202-06	多點鎖12.5mm高傳動珠		100	10	110	個	5點/扇
28			材質: Santoprene	J-719-GK-01-001膠條	黑色	296	14	310	米	門玉膠條
29				D.C.791防水膠	黑色	20	2	22	支	碰口位絲坑螺絲頭 防水 300ml/支
30				泡泡膠紙	白色	2	0	2	卷	1mX100m一卷(包裝用)
31				一寸寬透明膠紙	透明	50	5	55	卷	45m/卷 (配泡泡膠紙包裝用)
32				四寸保護膠紙	白色	36	10	46	卷	23m/卷
33				三寸保護膠紙	白色	36	10	46	卷	23m/卷
34				二寸保護膠紙	白色	36	10	46	卷	23m/卷
35				一寸保護膠紙	白色	36	10	46	卷	23m/卷
36			合頁P	FD門較	DARK GREY	80	8	88	隻	左44隻/右44隻



工程號	J861	地盤	己連拿利
-----	------	----	------



名稱	企通牆邊磨耳	制圖	李常海	2025.04.16	修改		
材料	1.5mm 鍍鋅板	復核	謝永林	2025.04.17	日期		
顏色	熱浸鋅	批准			圖號	J861-MR101	