

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 9207	修改版本:	A
	HK- 0905		
工程編號:	J 861	工程名稱:	己連拿利
收件人:	生統/Maggie	發件人:	細佬
工程項目:	后补铝料BM訂貨	日期:	18/11/2025

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 確定序號7的顏色
完成上列要求日期: 01/12/2025

國內


<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港


<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:

J-861 已連拿利鋁料模圖 (一)




模號: X86580
名稱: 百叶頂底橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.085KG/M
V.F.: 202 mm




模號: X86573
名稱: 70百叶片
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.04 KG/M
V.F.: 273 mm




模號: X86043
名稱: 百葉擋水鉸角
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.186KG/M
V.F.: 57 mm




模號: 101617
名稱: 75x25x3mm方通
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.523KG/M
V.F.: 200 mm




模號: 1706
名稱: 80x60x3mm方通
合金狀態: 6063-T6
重量: 2.171KG/M
V.F.: 280 mm




模號: 1296
名稱: 44x30x2.5mm方通
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.932KG/M
V.F.: 148 mm




模號: 1067
名稱: 50X50X3鋁角
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.789KG/M
V.F.: 200 mm



模號: X86584
名稱: 頂U底座
合金狀態: 6063-T6
重量: 2.880KG/M
V.F.: 288.4 mm




模號: X86585
名稱: 頂U
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.954KG/M
V.F.: 293.0 mm




模號: X86586
名稱: 頂U
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.858KG/M
V.F.: 141.5 mm




模號: X86594
名稱: 頂U裝玻璃槽U
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.094KG/M
V.F.: 42.4 mm



模號: X86633
名稱: 加力骨
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.726KG/M
V.F.: 0 mm



模號: 1073
名稱: 30X30X3鋁角
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.469KG/M
V.F.: 0 mm

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-861	計算: H	日期: 6-Nov-25	送呈: 施哥									
		地盤名稱: 已連拿利	核對: 林仁安	日期: 6-Nov-25	副本:									
廠用鋁型材B.M.表		項目類別: 裙樓	批准:	日期:	此BM依據EI/最新版施工圖 計算									
BM編號:		A/C Code :	有顏色鋁料(Kg): 846.20	無顏色鋁料(Kg): 718.02	V.F總(米 ²) 125.65									
序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)			重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
1		X86580	百叶顶底橫	UCT554575XL-3	6063-T6	5800	5	1	6	1.085	37.76	0.202	7.03	
2		X86573	百叶片	UCT554575XL-3	6063-T6	5000	12	2	14	1.040	72.80	0.273	19.11	
3		X86043	擋水铝角	UCT554575XL-3	6063-T5	5800	3	1	4	0.186	4.32	0.057	1.32	
4		I01617	75x25x3mm方通	LX01963MH	6063-T6	5500	33	5	38	1.523	318.31	0.200	41.80	
5		I706	80x60x3mm方通	LX01963MH	6063-T6	5000	3	1	4	2.171	43.42	0.280	5.60	
6		L067	50X50X3铝角	LX01963MH	6063-T6	5300	1	0	1	0.789	4.18	0.200	1.1	
7	A確定顏色	I296	44x30x2.5mm方通	LX01963MH	6063-T6	5500	10	0	10	0.932	51.26	0.148	8.1	无立面显示，只有平面
8		X86584	頂冚底座	LX01963MH	6063-T6	5400	10	0	10	2.880	155.52	0.288	15.6	3408按要求改图
9		X86585	頂冚	LX01963MH	6063-T6	5400	10	0	10	1.954	105.52	0.293	15.8	3408按要求改图
10		X86586	頂冚裝玻璃槽	LX01963MH	6063-T6	5600	10	0	10	0.858	48.05	0.142	7.9	3408按要求改图
11		X86594	頂冚裝玻璃槽冚	LX01963MH	6063-T6	5400	10	0	10	0.094	5.08	0.042	2.3	3408按要求改图
12		X86633	加力骨	MILL	6063-T6	5200	73	7	80	1.726	718.02	0.000	0.0	
12		L073	30x30x3mm铝角	MILL	6063-T6	5800	4	1	5	0.463	13.43	0.000	0.0	加力骨组装
							合計:	197		1564.22		125.650		